

Skipalón 1


SKÝRINGAR

Punktalína táknar veggir fyrir ofan plötu.

Bending í neðribrún plötu skal ávallt vera meiri eða jafnt og K10 c/c 200
Bending í efribrún plötu fyrir innan svæði merkt með línunni _____ skal ávallt vera meiri eða jafnt og K10 c/c 250.
Línan sýnir mörk á efribendingu. Járn skal alltaf ná hálfra skeytilengd út fyrir mörk efrí bendingar.
Sjá nánar á járnateikningu.

BENDING:

Úlveggir 200mm með tvöfaldrí bendingu K10 c/c 200 í báðar áttir
Skilveggir húsa 150mm með einfaldrí bendingu K10 c/c 150 í báðar áttir
Innveggir 150mm með einfaldrí bendingu K10 c/c 200 í báðar áttir



Í alla 200mm veggenda og kringum öll þ komi 2 K16 bundinn í lykkjur
Í alla 150 mm veggenda og kringum öll þ komi 2 K12 bundinn í lykkjur
Lykkjur K10 c/c 200

Járnnottur í horn plötu 7 K10 c/c 200 í báðar brúnir og báðar áttir. L=1500

Vinkill K10 c/c 200, L=Breytileg x 700
Vinkill gengur úr veggjum og bitum inn í loftplötur allan úthringinn.

U-Lykkjur: Standa skeytilengd upp fyrir efribrún plötu og bindast í neðri járn plötu.

Ekki má skeyta saman fleiri en, 3. hvert járn í þversniði.
Ekki má skeyta efrirúna járnnum saman yfir veggjum, súlum og bitum

STEYPUMÓT:

Bitu- og plötumót skulu hafa yfirhæð L/300 af fjarlægð milli fasta punkta.

STEYPUKÓTAR - SJÁ TEIKNINGU ARKITEKTS

RL = Rásir í plötu við lagnakjarna fyrir gegnumstreymis niðurföll. Sjá sémynd 3, teikn. B2 054

TILVÍSANIR:

Almennar skýringar: Sjá teikningu nr. 12151-B0 000

Hæðarkótar á plötum og málsetningar á veggjum: Teikning arkitekts

Göt í plötum og veggjum: Sjá gatateikningu

Almenn bending fyrir rásir, sútur, op og stökkagöt: Sjá sémyndir 1-3 teikn. 12151-B2 054

BROTÐOLSFLÖKKUR STEYPU: SJÁ BL. NR. 12151-B0 000

Útg. Dags. Skýring
20.12.2012
Hanna Þ. Jóhannsdóttir



VERKFRÆÐISTOFA

BÆJARHRAUN 20 • 220 HAFNARFJÖRÐUR • KENNIT. 710796-2899
vsb@vsb.is • Sími 585 8600 • Fax 585 8610 • www.vsb.is

Artur sérhönnuðar
Björn Guðafarsson
Sími: 180550 4689 • bjorn@vsb.is

Verkefni: **SKIPALÓN 1**
221 HAFNARFIRÐI

Verndari: **Burðarvirkir Veggir og plata, 2. hæð**
Grunnmynd

Hanna JOE	Teiknað JOE/EGG	Virfað BG	Kvaði 1:50	/ A1	Síða -
Dags 20.12.2012	Verkefni 12151	Teikning 1 B2 022	Útgáfa -		