



SKÝRINGAR

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPÍPUR OG TAUGAR 3x1,5.
HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.
TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.
HÆÐ Á TENGLUM SÉ 110sm.
HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.
MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI, T = HITANEMAR F. GÓLFHITA H=160sm
H = HÁTALARADÓSIR H=20sm, DS = DYRASÍMI H=130sm

[R]_J REYKSKYNJARI jóniskur

[R]₀ REYKSKYNJARI optískur

○ → HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT

Arntun aðalhönnuðar
Arntun aðalhönnuðar 24035-405

A		13-04-10	VIDBYGGINGU BÆTT VID	B.P.T.	T.S.	220146-2439	MELABRAUT 18 HAFNARFIRÐI	MKV:	1:50
ÚVA	DAÖS.			IBKN	IBANAD	KENNITALA	VIDBYGGING RAFLÖGN	TEKNNR.	2
							TERA S/P	SÍÐAFJA INR.	
							RAFMAGNISVERKFRÆÐISTOFA	FR.	2
							HÖFUNDUR: SÍÐLAUGNARSON	AP	5
							RAFMAGNSHENSFR.	ÚTVA.	A
							SAFNAHENTAFR.	ÖFYMELDING.	
							SDM 508790		