



SKÝRINGAR:

Glugga- og hurðakarmar aðrar en bílskúrshurð eru málfettir miðað við að þeir séu steyptrir í mótin.

Bílskúrshurð er málfett miðað við að hún sé sett í eftir á. Utanmál á ramma er 30 mm (2x15) minna en gatmál. Mál takist á staðnum áður en smíði hefst.

Burðargeta glugga skal vera í samræmi við 128 gr. Byggingarreglugerðar, það er að segja hámarks svignun sé minni en L/300 þó aldrei meiri en 8 mm. Mesti vindþrýstingur á glugga er $q_v \times 1,0$ og mesta sog á glugga er $q_v \times 1,1$. Grunnildri vindálags q_v er uppgið á teikningu B-01.

Byggingatulltrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt bann
13 SEPT. 2005

<p>VEKTOR -hönnun og ráðgjöf- Nýbýlavegi 6, 200 Kópavogi.</p>		<p>Ríkharður Oddsson byggingafræðingur Kl. 270261-5159 sími: 554-6650 fax: 554-6699.</p>		<p>FLÉTTUVELLIR 51, HAFNARFIRÐI GLUGGATEIKNING</p>	
Teikn. nr.	TILVísun á teikningu	Br.	Dags.	Hannað	Teiknað
Samþykkt	<i>[Signature]</i>			Jón H. Hlökkversson	SM
Dagsetning	Verk nr.	Mælikvarði	Teikn. nr.		
08.09.05	A-05-07-24	1:20	S-05		