



Byggingarlýsing:

Íbúðarhús, verður einnar hæðar steinsteypuhús.
Bygginarefni: Forsteyptar einingar á steiptum grunni.
Harðviðarklæddir timburveggir við inngang og bílskúr.
Malaráferð að utan og bárujárn á þaki.
Loft og veggir innanhúss klædd gipsi (í 1. flokki).
Einangrun í veggjum er 10 sm.
Einangrun í þaki er 20 sm steinull.
Tvöfalt gler er í gluggum.
Sorpílát eru geymd í forsteyptum sorptunnuskýlum.

Birt flatarmál: 217,4 m²
Nettóflatarmál: 196,6 m²
Vegghæð útveggja: 2.7m
Mænishæð: 4,1m
Þakhalli: 14°

Dags. 27. 12. 2007 Breyting: Hæðarkvótur leiðrétting

Glitvellir 6

SINDRI GUNNARSSON IÐNHÖNNUÐUR FÍL, Kt 020264 - 5359
HARALDUR INGVARSSON ARKITEKT FAI, Kt 030956 - 3389
LAUGAVEGI 59 - 101 REYKJAVÍK - Sími 561 8363. DESIGN@CENTRUM.IS

NÚMÉR
0601 / 51

GRUNNMYND
MÆLIKVARÐI 1: 50
DAGSETNING 09.02. 2007