



17-Veggur 7

Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó þer að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - Steinsteypa og bendistál

Styrkleikaflokkar efnis:

Steypa: C25/30-22-S3-2b.
Bendistál: B500C

Við öll op komi 2 K16 er gangi 800 mm nema annað komi fram á teikningum.

Við alla lóðrétta og lárétta veggenda komi 2x k16.

Steypuhúla á bendistál í veggjum: 25 mm, nema annað komi fram.

B			
A	Hæð á veggjum og járnnum í brún	26.10.06	JÁG
Br	Hverju breytt:	Dags.	Kvittun:
Hlíðarás 17		Teikn nr:	
220 Hafnarfjörður		213	
Burðarvirki		Frumstérd	
Steypumálsteikningar		A2	
Dags	11. okt 2007	Mkv:	1:50
Hann:	GPS	Samf:	V.nr.07 057
Teikn:	JÁG		

VGS
VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,
800 SELFOSSI
S: 482 2805, F: 482 3818