



15-Veggur 7

**Almennt:**

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - Steinsteypa og bendistál

Styrkleikaflokkar efnis:

Steypa: C25/30-22-S3-2b.  
Bendistál: B500C

Við öll op komi 2 K16 er gangi 800 mm nema annað komi fram á teikningum.

Við alla lóðréttu og láréttu veggenda komi 2x k16.

Steypuhula á bendistál í veggjum: 25 mm, nema annað komi fram.

B			
A	Hæð á veggjum og járum í brún .	26.10.06	JÁG
B	Hverju breytt:	Dags.	Kvittun:
Hliðarás 15		Teikn nr.	
220 Hafnarfjörður		216	
Aðalteikningar		Frumstérd	
Steypumálsteikningar		A2	
Dags	11.01.2007	Mkv:	1:50
Hann:	GÞS		
Samt:	020162-204 V.nr.07 057		Teikn JÁG

**VGS**  
VERKFRÆÐISTOFA  
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF.  
AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ,  
800 SELFOSSI  
S: 482 2805, F: 482 3818