



**FRÁRENNSLISLAGNIR  
SKÝRINGAR**

Frárennslislagirnir ofan botnplötu skulu vera úr RAU-P.P. (polypropylen), hjóðeinangrandi lagirnir. Skýting lagna skal vera á múffum með þéttinringjum. Við skýtingu lagna skal þess gætt að þensla í lögnum verði í múffustykkjum. Fjarlægð milli festinga skal ekki vera meiri en Lóðrettar lagnir 10\*D Lóðrettar lagnir 20\*D D=Þvermál lagna Einangra skal fallþípur með 30 mm steinull og vefja með plastföllu

Byggingafráttíðni Halmari Jónsson  
Algreitt þann  
09 SEP 2008

RÚMMYND FRÁRENNSLISLAGNA 1:50

BR.	DAGS.	EDLI BREITINGA	SIGN.
<b>ESKIVELLIR 17 HAFNARFIRDI</b>			
RÚMMYND FRÁRENNSLISLAGNA MKV 1:50			
DAGS. MARS 2008			
VERK NR. 2718			
TEIKN. NR. 2-15A			
MANNAD. SIG. ÞORLEIFSS.KT241148-3009			
TEIKNAD. G.H.			
YFIRHAFIÐ			
TEIKNIBJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRDI-SÍMI 555-4255			