



GRUNNMYND 1. HÆÐ. MKV. 1:100.

Vardandi frekari málseiningar, sjá skýringar aðalhönnuðar í m.kv. 1:50.
 Séruppdrættir skulu um þegar aðaluppdrætti hafa verið samþykkt af byggingarfrvóðum.

Fig. 4 lyftum og lyftubínar:
 Lyftan skal vera í stafrýðu, í stöptum loftrestum lyftustökk, hurðir á lyftustökk séu a.m.k. EI-C30.
 Lyftan skal upplýða skvæði "EVROPU STADALS" EN-81.
 Miða skal við að lyftan hafi 1000 kg burðargætu, og rými 13 manns.
 Lyftan skal hönnuð fyrir a.m.k. 1 m hraða þr. Skk.
 Hurðir skulu vera að minnstaðasti 90 cm breiðar.
 Tengibúnaður lyftu er staðsettur í loftrestu rými mark "TÆKNYMI LYFTU".
 Lyftan og lyftubúnaður skal vera viðurfærð af Vinnueftirliti ríkisins og skil eivarnarefrit samþ. bónað og frg.
 lyftunnar.

- BO. Ísknar björgunarpur, samkv. reglugerð um brunavarnir og brunamál.
- Táknar rýmingarleið, samkv. reglugerð um brunavarnir og brunamál.
- Reykskyngjari, staðsetjst samkv. teikningu.
- Eivarnarþúnaður og síðkvítlæki skulu staðsetjast í samráði við síðkvítlæki.
- Anddyrisnúr í íbúða skulu vera sjálflokandi með hurðarpumpu.

NORÐURBAKKI 13a, 13b og 13c. HAFNARFIRÐI.

Sigurður Þorvarðarson byggingafræðingur bfi.
 Teiknistofan Strandgötu 11 220 Hafnarfirði.
 Sími: 5851510. Netfang: teiknistofan@simnet.is
 STH, teiknistofan ehf. kt. 510298-2769. Kt. aðalhönnuðar: 141250-4189.

Skýringar: Aðaluppdráttur.
 Teikning: Grunnmynd 1. hæð.
 Mælikvarði: 1:100. Dagsetning: 25 janúar 2006.
 Undirskrift: 15/8 09 [Signature]
 Blað nr. 2 af 8.
 Bræytt: Reyndar breytingar gerðar í júlí 09. Sig. Þ.