



GRUNNMYND 1. HÆÐ. MKV. 1:100.

Fig. 4 lyftum og lyftubúnaði:  
Lyftan skal vera virka lyfta. Í steyptum loftæstum lyftustok, hurðir á lyftustokki séu s.m.k. EI-C30.  
Lyftan skal uppfylla ákvæði "EVROPU STADALS" EN-81.  
Mika skal við að lyftan hafi 1000 kg burðargætu, og rými 13 manna.  
Lyftan skal hlembúð lyfta s.m.k. 1 m laekja pr. sek.  
Hurðir skulu vera að minnstaðast 90 sm breiðar.  
Tengibúnaður lyftu er staðsettur í loftæstu rými merk "TÆKNRÝMI LYFTU".  
Lyftan og lyftubúnaður skal vera virkandi af Vinnueftirliti ríkisins og skal eldvarnareftirlit samþ. búnað og hg lyftunar.

Varðandi trekkari mæsetningar, sjá séðteikningar aðalhönnuðar í mskv. 1:50.  
Serupprættir skulu unnir þegar aðaluppdráttir hafa verið samþykktir af byggingaryfirvöldum.

- > BO. tákna björgunarpopp, samkv. reglugerð um brunavarnir og brunamáli.
- > Tákna rýmingaríð, samkv. reglugerð um brunavarnir og brunamáli.
- ⊗ Reykskyrnari, staðsetjst samkv. teikningu.
- Eldvarnarsúnaður og síðkvítaski skulu staðsetjast í samráði við síðkvísið.
- Anddyfisthurðir íbúða skulu vera sjálfkandi með hurðerpumpu.

NORDURBAKKI 11a, 11b og 11c. HAFNARFIRÐI.

Sigurður Þorvarðarson byggingafræðingur bfi.  
Teiknistofan Strandgötu 11 220 Hafnarfirði.  
Sími: 5651510. Netfang: teiknistofan@simnet.is  
STH: teiknistofan ehf. kt. 510298-2769. Kt. aðalhönnuðar: 141250-4189.

Skýringar: Aðaluppdráttur.  
Teikning: Grunnmynd 1. hæð.  
Mælikvarði: 1 : 100. Dagsetning: 25 júlí 2006.

Undirskrift: *[Handwritten Signature]*  
Blað nr.: 2 af 8.  
Breytt: Reyndar breytingar gerðar í júlí 09. Sig. Þ.