



Útgerðingartíðni Hólarfjörður
 Alþrótt í þann
 17 FEB 2008
 V.S.

SKÝRINGAR

Undirstöður standa þjappaðri fyllingu. Meisslag á fyllingu = 0,2 MN/m².

Fjarlægja skal allan lífrænan jarðveg. Undir botnplötu skal fylla með malarfyllingu og þjappa þarinn að þjoppun verði samræmig við 98% standard þrotflok.

Skýggð svæði taka veggi fyrir ofan botnplötu.

Mæsetningar á hurðum og veggjum sjá teikningar arkitekts.

BENDING: Bending botnplötu skal vera bendinet K257 eða K10 c/c250 í báðar áttir.

Tengslum upp í veggj skulu standa minnst skýftilengd upp úr undirstöðukossa eða botnplötu, sjá nánar snótmyndir.

Í alla veggenda og kringum op í 200mm vegg eða stærri komi 2 K16 bundirnir í lykjur nema annað sé tekið fram. Í alla veggenda og kringum op veggja minni en 200mm komi 2 K12 bundirnir í lykjur nema annað sé tekið fram.

Lykjur K10 c/c 200 nema að annað sé tekið fram.

Kótar - Sjá teikningu arkitekts
HK - Steypur gólfkoti

EINANGRUN: Einangra skal undirstöður og botnplötu með 75mm einangrunarpasti með rúmpýng = 25kg/m³. Einangrun á undirstöðum skal ná 500 mm niður fyrir botnplötu.

TILVÍSANIR: Almennar skýringar: Sjá teikningu Nr. 07244-B0 000
Mæsetningar á veggjum: Sjá teikningar arkitekts

Göt í undirstöðu veggjum: Sjá teikningar lagahönnuða

U1 - U15: Sjá teikningar nr. 07244-B9 -11, -12 og -13
BROTPOLSFLOKKUR STEYPU C-25
Sjá almennar skýringar teikn. nr. 07244-B0 000.

ÚTT
 ARKITEKTAR
 Jon Raf Þorvaldsson ALFRISA
 Kl. 0212567579

B - 11.02.08 Undirstöðu teikningu frá önu M. au. L. SJR/S
 A - 30.01.08 Veggjamynd og breytingar á undirstöðum, sjá nán. SJR/S
 Útg. Útg. - Steyping. Hannasvínfrétt

VSB

VERKFRÆÐISTOFA

BEIARHRAUN 20 • 220 HAFNARFJÖRÐUR • KENNIT. 710766-2899
 Vöðvabúas • Sími 940 8600 • Fax 940 8610 • www.vsb.is

Ardur veitendur
 Björn Guðastasson
 Sí. 885504889 • bjorn@vbs.is

Verkefni
DALSHRAUN 3
HAFNARFIRDI

Verkefni
 Búnaðarvirkni
 Undirstöður
 Grunnmynd, yfirlitsmynd

Formaður	Tekni	Yfirlit	Kvæði	Stað
SJ	SJ	BG	1:100	/A0
Dag:	Verkefni	Tekning		Útgáfa
16.01.2007	07244	B2-10		B