



ÁRÍÐANDI:

Gólfflisar.
Flisar miðast við upphafspunkt við horn á sturtuklefa. 810 x 810 mm í míða fugu frá útrún á GIPSPLOTU.

Veggflisar.
Á vegg er gert ráð fyrir 8mm þykkri flisalögn.

Sturtuklefi.
Utan á flisalögn veggja koma teiðarar fyrir skírúrum á sturtuklefa.
Frá ytriúrún á veggflis mælt í míða fugu (mitt skírúrum) er 802mm.
Skírúrum sturtuklefa eiga að standa yfir miðri fugu á gólf.

Sannreyna skal öll mál og allt efni er nota þarf til verksins áður en flisalögn hefst.

Ath!

Öll mál eru í millimetrum, mæld ökki af teikningum.
Öll mál og aðstæður athugast á staðnum fyrir smíð.
Ósamræmi á teikningum tilkynnt eftirtíðsmanni strax.
Öll vafaatriði skal bera upp við eftirtíðsmann.
Sjá efnis- og litaskrá arkitekta v/ frekari skilgreininga.

-Innréttingar : Ljós hlynur
-Plast á borðplötu : Duropol R 62/17 MP
-Höldur Eldhúsinnrétt. / baðskápps: Soft Chrome 12.8cm
-Höldur fataskápar: Soft Chrome 22.4 cm



ARKÍŚ
arkitektar og ráðgjafar

Adalsteinn Snaason
Björg Tósson
Egill Guðmundsson
Ólaf Guðnason
Þorvaldur L. Ragnarsen

Stofnsetið hf
arkitekt hf
arkitekt hf
arkitekt hf
Byggingafræðingur hf

181111-2759
020460-4589
270102-4889
150607-4809
250875-3829

Ark. ark. sími 511 2200
Arkitektar & for. sími 511 2206
101 Reykjavík
www.ark.is

47 671197-2919
netfang arkitektar.is

Verkefni: Stúdentabúðir BN, Bjarkavöllum 5, Hafnarfrétt
Hlutateikningar
Skýringartextill: Baðherbergi C1 og C2
Formað / teiknaði: fgl, vrm, ml
viðfarandi / samþykkaði: ggl
malkvæði: 1:20

dagsetning: 16.10.2006
verkt.: 05-040

(79)4.05
teikning breyting