



AFSTÖÐUMYND 1:500

TÁKN FYRIR LAGNIR

SKULPLÖGN
REGNVATNSLOGN
JARÞVATNSLOGN
JARÞVATNS + REGNVATNS
NETULUVAIN
BAKRENNSLI HITAVEITU

SKÝRINGAR

Frávætuagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.  
 Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirgjöf vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandig. Leggja skal rör með vandvirki í sandigjöf þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stuðning.  
 Skýta skal rör með þor til gerðum þéttlörng.  
 Þess skal gett að rör geti þanist eðlilega.

Bygginguáttir Hafnarfjarðar  
 23. AUG. 2005

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign.
REYKJAVÍKURVEGUR 26 HAFNARFIRÐI 52			
GRUNNMYND—GRUNNLAGNA			
MKV. 1:50 1:500			
DAGS. AGÚST. 2005			
VERK NR. 2513			
TEIKN. NR. 2-03			
HANNAD SG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YEIRFARID			
TÆKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐIR SÍMI 555-4255 FAX 565-2875 E-mail tækni@tjonussta@standia.is KR 440693-2539			

GRUNNMYND 1:50

BAKRENNSLI HITAVEITU Ø 40 PEH  
 INNTAK KALT VATN Ø 100 PEH

BAKRENNSLI HITAVEITU Ø 40 PEH  
 INNTAK KALT VATN Ø 125 PEH

50p umk. 2.0k  
 150p umk. 2.0k  
 endakáli max 21Nk