



VEGGENDAR 1:20

bending botnplötu
k10 c/c200#
eða bendinet k-189
netið skarist um eina
móskvarð

SKÝRINGAR
 STEYPA=5250
 LÖFTINNHÁLD > 5
 V/S-TALA < 0,35
 BENDISTÁL= K4x10
 HÆÐ UNDIRSTADA ER > 100 SM
 FYLLING INN Í SÖSKLA SKAL VERA FROSTFRÍ
 OG ÞJAPPAST Í 30 SM LÖGUM
 UNDIRSTÖÐUR HVA Á KLÖPP
 ÞJÖPPUNARKROFUR E2 > 120 MPa, E2/E1 < 2,3.
 MESTA ÁLAG Á UNDIRSTÖÐUR < 1000 kN/M

Byggingafræðingur/Hafnarfirði
 07. SEPT. 2005

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign.
REYKJAVÍKURVEGUR HAFNARFIRÐI			
UNDIRSTÖÐUR-MÁLTEIKN			
MKV. 1:50 1:20			
DAGS. AGÚST. 2005			
VERK NR. 2513			
TEIKN. NR. 1-01			
HANNAÐ SG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YRFARAD			
TEIKNIÞJÓUSTA SÍGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf. STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 565-2875 E-mail teikni@tjoustastofa.is Nr. 440693-2529			

GRUNNMYND 1:50