



Samþykkt þann
02 JUN 2010
 Byggingafrútrúnn í Hafnarfirði
 F.h. Hrólfur S. Gunnlaugsson

NR.	DAGS.	BREYTING	NR.	DAGS.	BREYTING

SKÝRINGAR
 SKÝRINGAR OG AFSTÖÐUMYND
 SJÁ TEIKNINGU F 001
 MÁLSETNING Á SALERNISSTÓTUM MIDAST VID
 AD FJARLEGD Í MIDJAN STÓT FRÁ FULLFRÁ-
 GENNUM VEGG SE 150 mm
 MÁLSETNING Á HANDLAUGARSTÓTUM MIDAST
 VID AD FRÁRENSLISTÓTAR LENDI Í
 MIDJUM INNVEGG
 Á LÓDRÉTTA STOFNA SKAL SETJA HREINSILOK
 UM 30 cm OFAN VID NEDSTU GÓLFPLÖTU
 ALLA LÓDRÉTTA STOFNA – PYKKVEGGJA RÖR
 SKAL EINANGRA OG VEFJA MED PLASTBORÐA
 FRÁGANUR Á GÓLF- OG SÖKKULMÁTI FYRIR
 ÍDRÁTTARRÖR INNTAKSGRINDA SJÁ LEIÐBEININGAR
 FRÁ ORKUVEITUNNI
 SÆMUNDUR EIRIKSSON 261249-2949

FLUGUSKEID 12
 220 HAFNARFJÖRDUR

28/5/10

 KLÖPP ARKITEKTAR-VERKFRÆÐINGAR EHF
 NETHYL 2E, PÓSTHÓLF 10050, 130 REYKJAVÍK
 Sími 577 2277, 699 7747 – klopp@aimnet.is

HEITI TEIKN. FRÁRENSLISLAGNIR
 MILLIGÖLF, FALLSTAMMAR
 MÆLIKVARÐI 1:50 DAGS. MAÍ 2010
 TEIKNING F 003 VERK V 09-105
 BREYTING YFIRFARID S.E.