



GRUNNMYND:  
1:50

SKÝRINGAR FYRIR ÞAKVIÐI OG ÞAKSTÁL:  
LÍMTRÉ SKAL VERA AÐ LÁGMARKI Í FLOKKI GL24  
TIMBUR Í SPERRUM SKAL ALLT STANDAST KRÖFUR SEM GERÐAR ERU TIL TIMBURS  
AF STYRKLEIKAFLOKKI K24 SAMKVÆMT DS413.

AÐRIR BURÐARVIÐIR MEGA VERA ÚR VENJULEGU BYGGINGATIMBRI.

ALLIR NAGLAR, BOLTAR OG FESTIJÁRN Í ÞÖKUM SKULU VERA HEITGALVANHÚÐUÐ.

BOLTAR: L=150/80 MERKIR LENGÐ BOLTA: 150mm OG FESTIDÝPT: 80mm  
N TÁKNAR VENJULEGAN FERHYRNDAN SAUM  
K TÁKNAR KAMBSAUM

ÞAKKLÆÐNING:  
Í ÞAKKLÆÐNINGU SKAL NOTA 25X150mm BORDVIÐ (HEIMILT ER AÐ NOTA GALLALÍTÍÐ  
MÓTAEFNI, HEILT OG ÓKLOFIÐ). HVERT BORD SKAL NEGLT Í HVERJA SPERRU MEÐ 3  
STK 31/80 (3") SAUM, EÐA RIFFLUÐUM SKOTNÖGLUM 28/70.  
BORD SKAL EINGÖNGU SETJA SAMAN Á SPERRUM. SAMSETNINGAR SKULU ALDREI  
VERA TVÆR EÐA FLEIRI Í RÖÐ Á SÖMU SPERRU.

ÞAKJÁRN/STÁL SKAL NEGLT MEÐ RIFFLUÐUM SAUM.  
NEGLT SKAL Í AÐRA HVERJA HÁBÁRU NEMA YSTI 1,0m VIÐ GAFLA OG NEÐST Á ÞAKI (3  
NEÐSTU NAGLARADIRNAR), ÞAR SKAL NEGLT Í HVERJA HÁBÁRU. NAGLARADIRNAR  
SKULU MYNDA REGLULEGT MYNSTUR OG HVER NAGLARÖÐ SKAL FÁ HALD Í TVEIMUR  
BORDUM (NEGLT Á VÍXL Í 2 SAMLIGGJANDI BORD).  
BIL MILLI NAGLARADA SKAL VERA 0,6m.

Ø40 PEH ÚTLOFTUN Í  
HVERJU SPERRUBILI  
2 K12 SAMFELLT  
EFST Í VEGG  
SPERRUR  
50x225 c/c 60

K10 c/c 20  
FARA 10 cm INN Í NÚVERANDI  
VEGGI. FEST MEÐ BOLTALÍMI

K10 c/c 25

NÚVERANDI VEGGUR  
K10 c/c 25 FER 10 cm OFAN  
Í NÚVERANDI VEGG. FEST  
MEÐ BOLTALÍMI

101 SNID  
B01 B01 1:20

SKÝRINGAR  
STEINSTEYPA  
FRAMLEIÐSLUFLOKKUR: B  
STEYPUGÆÐI  
BROTPOLSFLOKKUR C25  
SEMENTSMAGN 300kg/m<sup>3</sup>  
V/S TALA: 0,50  
ÞYKKLEIKAFLOKKUR, SIGMÁL: ÞF, 5-10  
LOFTINNIHALD 5,5%

BENDISTÁL  
STÁLGÆÐI: Ks40  
FJARLÆGÐ BENDINGAR FRÁ  
STEYPUYFIRBORDI: innanhúss: 15mm  
utanhúss: 30mm

SKEYTILENGDIR 40d  
K10c/c30 TÁKNAR 10mm KAMBSTÁL MEÐ 30cm MILLIBILI  
SÉ EKKI ANNARS GETIÐ SKULU ALLIR ÚT- OG INNVEGGIR  
JÁRNBENTIR MEÐ:  
EINFALDRI JÁRNAGRIND: K10 c/c 25, LÓÐRÉTT  
K10 c/c 20, LÁRÉTT

SÉ EKKI ANNARS GETIÐ KOMI AUKALEGA JÁRN  
UMHVERFIS GLUGGA, HURÐIR OG GÖT Í PLÖNUM OG  
VEGGJUM ER SVARA TIL ÞEIRRA JÁRNA SEM KLIPPT ERU  
Í SUNDUR. ÞÓ ALDREI MINNA EN 2 K12 ER NÁI 60 cm ÚT  
FYRIR OP.

ÖLL MÁL ERU í cm, NEMA JÁRNAPVERMÁL SEM ERU í mm  
OG HÆÐAKÓTAR í m.

Sampykkt þann  
04 MAY 2010  
Byggingafrúnn  
F.h. Hrölfur S. Gunnlaugsson

ÚTGÁFUFRILL  
NR: DAGS.: SKÝRINGAR: HA: YF: Sp:

DAGS. UNDIRSKRIFTAR: NAFN OG KT. SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR:

**MANNVIT**  
VERKFRÆÐISTOFA

GRENSÁSVEGI 1, 108. REYKJAVÍK, Sími: 422 3000, FAX: 422 3001  
VEFFANG: www.mannvit.is NETFANG: mannvit@mannvit.is

HEITI VERKS:  
**EFSTAHLÍÐ 7 OG 9**  
220 HAFNARFJÖRÐUR

HEITI TEIKNINGAR:  
**BURÐARVIRKI:**  
VIÐBYGGING  
GRUNNMYND OG SNID

DAGS.: 29.04.2010	HANNAÐ /TEIKNAR: DSH	TEIKNINGANÚMÉR: <b>B01</b>
MKV.: 1:50,1:20 A2	YFIRFARID: ÖÖI	VERKNÚMÉR: 0.000.000
SAMPYKKT / KT:		ÚTGÁFA: B01

*Ólafur Þorgeirsson* 270951-3099