



**Athugasemdir og skýringar**

Pigur inniháðss eru plaströr t.d. FUSIOTHERM PP-R(80), SDR 7,4 fyrir heitt neysluvatn og SDR 11 fyrir kalt neysluvatn eða sambærilegt og skulu þau vera RB-vottuð.  
 Eingöngu má nota tengi sem vottuð eru til notkunar með rörnum og skulu samsúður gerðar með þar til gerðum suðuspögum með björgum fyrir hverja röravídd.  
 Mál eru miðuð við innra mál á röri. Ónefnd mál eru 15mm

Mesti nothiti vatns er 65°C.

Allar plöður skal leggja þannig að eðlileg þennsla þeirra hindrist ekki.  
 Fjarlægðir milli festinga skal vera í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda.

- Kalt neysluvatn
- Heitt neysluvatn
- PL Björnustuloki

Þessi mynd er hluti af tekiðri mynd.  
 Einnig er sýnt.  
 M

	Verkfæðistofan Höfn Bólholti 6, 102 Reykjavík	Móhella ehf 15.04.05	Móhella 4 Höfn
	Sturlaugur Þorsteinsson Bygginga- og verkfræðingur kt. 220558879	Benedik Grétar Ásmundsson Þetta Benedik Grétar Ásmundsson	1 : 50 Neysluvatn Rúmmynd