



Táknar að gat komi í sökkul. Almenn merking gata: NB þýðir kóta á neðri brún gats. EF=efri brún. Hæð og breidd eru almennt gefin, ella skulu götln vera 300mm breið og 400mm há. Kríngum göt komi 2K12

**GRUNDUN**

Sökkjar steypst á malarpúða og skal efri brún sökkla vera 120mm neðar en loka hæð gólfplötu. Nota skal burðarhæfa, frostþolna mál. Mesta steinstærð skal vera 1/3 af lagþykkt. Fylling skal bleytt, þannig að hámarksþjöppun nást.  $E_2 > 1200 - E_2/E_1 < 2.2$ . Þjöppun skal vera sambærileg 5 tn víbróvaltara sem ekið er yfir max 400mm lag, 6 sinnum. Hámarkslag frá sökkjum er <0,36 MPa. Sjá deili á teikningu BD1-BD2 og BD3

**STEYPA OG JÁRN**

Steypa í sökkla og plötur: C30  
 Járn: Ks40 (skrímörk > 400MPa).  
 Alls staðar komi 2K12 í neðri og efri brún sökkla, heil fyrir horn. Skeyllengdir járna, nema annað sé tekið fram:

Þvermál	Skeyllengdir
d8	400
d10	400
d12	480
d16	640

	<b>Verkfæðistofan Höfn</b> Bólholti 6, 105 Reykjavík Símanúmer: 870 8800 Netfang: info@verkfedi.is Vefur: www.verkfedi.is	Móhella ehf 19.07.05	Móhella 4b Hfr	B110 05-115
	Sýslingur Þorsteinnsson Sýslingur Sveinbjörnsson Síðingur Þorsteinnsson Síðingur Sveinbjörnsson	Besóðik Grétar Árnadóttir Besóðik Grétar Árnadóttir	Sökkjar Snló, Deili	27.07.2005