

**SKÝRINGAR**

Undirstöður standa þjappaðri fylingu.  
 Mesta slag á fylingu = 0,5 MN/m<sup>2</sup>

Fjarlægja skal allan illtréan jarðveg.

Undir botnplötu skal fylla með malarfyllingu og þjappa þannig að þöppun verði samerleg við 98% stansard þrókor.

Skýggð svæði tikna veggj fyrir ofan botnplötu.

Málseiningar á hurðum og veggjum sjá teikningar arkitekts.

**BENDING:**


Bending botnplötu skal vera bændinet K257 eða K10 c/c250 í báðar áttir.

Tengjam upp í veggj skulu standa minnst skeytingu upp úr undirstöðukassa eða botnplötu, sjá nánar smámyndir.

Í alla veggenda og kringum op í 200mm vegg eða stærri komi 2 K16 bundinn í lykjur nema annað sé tekið fram.

Í alla veggenda og kringum op veggja minni en 200mm komi 2 K12 bundinn í lykjur nema annað sé tekið fram.

Lykjur K10 c/c 200 nema að annað sé tekið fram.



Kötur - Sjá teikningu arkitekts

HK - Styrptur gólftek

**EINANGRUN:**

Einangra skal undirstöður og botnplötu með 75mm einangrunarplasti með túmpýng = 25kg/m<sup>2</sup>.  
 Einangrun á undirstöðum skal ná 800 mm niður fyrir botnplötu.

**TILVÍSANIR:**

Almennar skýringar: Sjá teikningu Nr. 07244-B0 000

Málseiningar á veggjum: Sjá teikningar arkitekts

Göt í undirstöðu veggjum: Sjá teikningar lagnaðrönnuða

U1 - U15: Sjá teikningar nr. 07244-B9-11, -12 og -13

**BROTPOLSFLOKKUR STEYPU C-25**

Sjá almennar skýringar teikn. nr. 07244-B0 000.

