

Máttel 18/2 '08
Lofn

RAF EHF Óseyri 6 603 Akureyri

Raflögn Kjallara Hringbraut 61 Hafnafjörður

Almennar skýringar

1. Pípur skulu vera innfelldar 16 mm plastpípur
2. Málstraumur skal vera minnst 10A nema þegar annar málstraumur er tekinn fram þá skal hann þola þann málstraum sem gefinn er upp.
3. Rofar skulu vera í 110 cm hæð frá fullfrágengnu gólfi
4. Tenglar skulu vera í 20 cm hæð frá fullfrágengnu gólfi
5. Veggljós skulu vera í 165 cm hæð frá fullfrágengnu gólfi
6. Mál eru frá fullfrágengnu gólfi eða óeinangruðum vegg í miðja dós eða úr miðri dós í miðja dós
7. Eldri lagnir í loftplötu eru óbreyttar

Þessa skýringar gilda nema annað sé tekið fram á teikningunum.

—	Pípa / Strengur
.....	Pípa / Strengur lagt í gólfplötu
- - - - -	Fjarskiptastrengur
×	Ljós
⊗	Veggljós
— —	Jarðskut / Jarðbinding
♂	Leiðsla liggur upp á efri hæð
♀	Leiðsla liggur niður á neðri hæð
○	Tengidós í lofti
⊖	Tengidós á vegg
⌚	Rofi
⌚	Samrofi
⌚	Krossrofi

—T	Tengill
—T ²	Tvöfaldur tengill
—T ³	Þrefaldur tengill
—E	Loftnetstengill
—E	Símatengill
—E	Fjarskiptatengill
Ⓜ	Hitastillir (Thermostad)
Ⓜ	Mótorloki

RAF EHF		
HÖNNUNARFYRIRTÆKI RAF ehf. <i>Óseyri 6</i> Óseyri 6 603 Akureyri s: 462-6400		
VERKHLUTI Hringbraut 61 Rafmagnsteikningar Almennar skýringar		
VIÐSKIPTAVINUR Bjartmar Pétursson		
SKALI Ekki í skala		
HANNAÐ KH	TEIKNAD PBÁ	YFIRFARID PBÁ
DAGS. 06.09.2007	BLAD 1 OF 7	