



GRUNNMYND VEGGJA 1.HÆÐ 1:50

GRUN

Byggingarfulltrúi:

Pungi:		tonn
Flatarmál:	$\frac{\text{[Lenging]} \cdot \text{[Breidd]} \cdot \text{[Háðir]} \cdot \text{[Stærð}}{100}$	m ²
Rúmmál:	$\frac{\text{[Lenging]} \cdot \text{[Breidd]} \cdot \text{[Háðir]} \cdot \text{[Stærð}}{1000}$	m ³
Fjöldi:	$\frac{\text{[Lenging]} \cdot \text{[Breidd]} \cdot \text{[Háðir]} \cdot \text{[Stærð}}{1000000}$	stk.
Flokkur:	Útveggir	-
Steypa burðar:	C25	MPa
Steypa kápa:	C30	MPa
Slakbending:	S500-C	MPa
Spennistál:	fo,1,k/fpk = 1580/1860	MPa
Smiðastál:	S235	MPa

Steypuhúla:	Ytri brún (VK): 35	mm
	Innri brún (BE): 30	mm
	Neðri brún: 30	mm
	Efri brún: 30	mm

Lágmarks D / Minimum D:	$\begin{matrix} \text{Ø} \leq 16\text{mm} & \text{min D} = 4\text{Ø} \\ \text{Ø} > 16\text{mm} & \text{min D} = 7\text{Ø} \end{matrix}$	<ul style="list-style-type: none"> Loftkúperla Mynstursteypa Léttrauð
Vinklar, krókar og slaufur:	$\begin{matrix} \alpha & \alpha \\ 90^\circ \leq \alpha < 150^\circ & \alpha > 150^\circ \end{matrix}$	<ul style="list-style-type: none"> Glatað Pússað Vélpússað Kústað Hvitur marmar Annað Stálmót
Skerykkjur:		<p>Áferð:</p>

Nr.	Vörunúmer	Vöruheiti	Magn

Skýringar

Forspenntar plötur
12,5 mm vír c/c 300
Spennitir í 1000 MPa
Slakbentar plötur:
K257 + K10 c/c 300

Efri brún bending #
K10 c/c 200

HÖNNUNARSVIÐ

Verkkaupi:	Byggingafélag Óskars og Árna ehf.	Einingarnúmer:	
	Andarhvarfi 3	Verknr.:	V-7031
	200 Kópavogur	Mkv.:	150
Verkefni:	Raðhús	Hæð:	1.hæð
	Klukkuvellir 40-50, Hafnarfjörður	Hannað:	VJ
	Filligran hús nr. 46 og 44	Teiknað:	SG
Samráðningarmönnum:		Yfirfarið:	VJ
Undirskrift hönnuðar:		Útg. dags.:	27.08.2007
	020561-4759	Teikn.nr.:	V7031-624

Breyting: Dags.: Breytt af: Hverju breytt:
A 18.10.2007 VJ Bending plötu

