



GRUNNMYND VEGGJA 1. HÆÐ 1:50

| | | | | |
|--------------------|---|-----------|-----------|------|
| Byggingarfulltrúi: | | | | |
| Rúmgildi: | <p>Pungi: tonn</p> <p>Flatarmál: $\frac{\text{(Burðarmál)}}{\text{(Burðarmál)}} \cdot \frac{\text{(Hálfhæðni)}}{\text{(Hálfhæðni)}} \cdot \frac{\text{(Hálfhæðni)}}{\text{(Hálfhæðni)}} = \text{m}^2$</p> <p>Rúmmál: $\frac{\text{(Burðarmál)}}{\text{(Burðarmál)}} + \frac{\text{(Hálfhæðni)}}{\text{(Hálfhæðni)}} = \text{m}^3$</p> <p>Fjöldi: stk.</p> <p>Flokkur: Útveggir -</p> | | | |
| Efnisgæði: | <p>Steypa burðar: C25 MPa</p> <p>Steypa kápa: C30 MPa</p> <p>Slakbending: S500-C MPa</p> <p>Spennistál: fo,1,k/fpk = 1580/1860 MPa</p> <p>Smíðastál: S235 MPa</p> | | | |
| Steypuhúla: | <p>Ytri brún (VK): 35 mm</p> <p>Innri brún (BE): 30 mm</p> <p>Neðri brún: 30 mm</p> <p>Efri brún: 30 mm</p> | | | |
| Beygjureglur járn: | <p>Lágmarks D / Minimum D:</p> <p>$\varnothing \leq 16\text{mm}$ min D = 4 \varnothing</p> <p>$\varnothing > 16\text{mm}$ min D = 7 \varnothing</p> <p>Vinklar, krókar og slaufur:</p> <p>$90^\circ \leq \alpha < 150^\circ$</p> <p>$\alpha > 150^\circ$</p> <p>Skerfkkjúr:</p> <p>Aferð:</p> <ul style="list-style-type: none"> Loftkuperla Mynstursteypa Létttraunað Glatlað Pússað Vélpússað Kústað HM Hvítur marmar A Annað B Stálmót | | | |
| Innitalisti | Nr. | Vörunúmer | Vöruheiti | Magn |
| Skýringar | <p>Forspenntar plötur: 12,5 mm vír c/c 300. Spennir í 1000 MPa. Slakbentar plötur: K257 + K10 c/c 300</p> <p>Efri brún bending #: K10 c/c 200</p> | | | |

HÖNNUNARSVIÐ

| | | | |
|-----------------------|--|----------------|------------|
| Verkaup: | Byggingafélag Oskars og Áma ehf. Andarhvarfi 3 200 Kópavogur | Eimingarnúmer: | |
| Verkefni: | Raðhús Klukkuvellir 40-50, Hafnarfjörður Fíligran hús nr. 42 og 40 | Verknr.: | V-1031 |
| Samráðgjafi/hönnuður: | | Mkv.: | 150 |
| Undirskrift Hönnuðar: | | Útg.dags.: | 27.08.2007 |
| | | Teikn.nr.: | V1031-825 |

Breyting: Dags: Breytt af: Hverju breytt:

A 18.10.2007 VJ Bending plötu

