



SKÝRINGAR

Fráveitilagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
 Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirkni á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það töl jafnan stuðning.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihring. Þess skal gætt að rör geti þanast eðlilega.

TÁKN FYRIR LAGNIR

SKOLPLÖGN	_____
REGNVATSLÖGN	_____
JARÐVATNSLÖGN	_____
JARÐVATNS- + REGNVATNSLÖGN	_____
NEYSLUVATN	_____
BAKRENNSLI HITAVEITU	_____

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign.
DREKAVELLIR 65 HAFNARFIRÐI GRUNNMYND-GRUNNLAGNA Samþykkt þann: 16 NOV 2006			
MKV. 1:50 1:20			
DAGS. OKT. 2006 <i>Byggingafráttirinn í Hafnarfirði</i>			
VERK NR. 2619 <i>E.h. Sigurbjartur Halldórsson</i>			
TEIKN. NR. 2-01			
HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YFIRFARID			
TEKNIÞJÓNUSTA SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 665-2875 E-mail tsth@simnet.is			