



Býo- og byggingarfræðingur
Hafnarfirði
18. SEP 2006
Býo- og byggingarfræðingur
Hafnarfirði
18. SEP 2006

SKÝRINGAR
ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ BL NR 01-01
STEYPA=S250
LOFTINNHALD > 5%
V/S-TALA < 0,55
BENDISTÁL= Ks410
ÞAR SEM HÆÐ UNDIRSTADA ER > 120 SM KOMI
EINFÖLD GRIND K10 c/c 300#
FYLING INN Í SÖKKLA SKAL VERA FROSTFERI OG
ÞJAPPAST Í 30 SM LÖGUM
UNDIRSTÖÐUR HVILA Á KLÖPP.
MESTA ÁLAG Á UNDIRSTÖÐUR < 600 kN/M

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign
DREKAPELLIR 48-52 HAFNARFIRÐI			
UNDIRSTÖÐUR-MÁLTEKN			
MKV. 1:50 1:20			
DAGS. SEPT 2006			
VERK NR. 2614			
TEIKN. NR. 1-01			
HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YFIRFARID			
TEKNIPJÓNUSTA SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI			
SÍMI 555-4255 FAX 665-2875			
E-mail tsth@simnet.is			