



AFSTÖÐUMYND 1:500

SKÝRINGAR

FRÁRENNISLAGNIR

- Lagnir í og utan við grunn skulu vera úr pípum úr stífu plasti eða steinsteypu, samsettum með gúmmíhring í múffu, eða á annan viðurkenndan hátt.
- Grafa skal fyrir lögnum innan grunns í þjappaða fyllingu.
- Pípunar skal leggja á þjöppuðu, minnst 150 mm sandlagi, þannig að þær hvíli á belgjum en ekki múffum. Umhverfis lögn komi 150- 200 mm sandlag.
- Stútum á holræsalögn skal lokað með þar til gerðum lokum
- Hreinsibrunnar skulu vera úr plasti eða steinsteypu
- Afrennsli allra handlauga og skolvaska tengist með Ø 50 PL, sem leggist í gólfplötu að gegnumstreymisniðurföllum merktum GN eins og fram kemur á grunnmynd
- Stofnar skulu allir tengdir loftrás, eða viðurkenndum loftventli
- Lagnavinna skal vera samkvæmt ÍST-68 og gildandi reglugerðum
- Öll ónefnd mál eru mm, nema hæðarkótar, sem eru í metrum
- Lega lagna í grunn og utan grunns getur breyttst lítils háttar meðal annars vegna óhagstæðrar legu klappar.

11. Skýringar við grunnmynd:

Frárennsliögn: _____

Regnvatnsögn hálfþökkuð: _____

Gólfniðurfall: GN

Handlaug: HL

Sturta : SB

Skolvaskur: SV

Salerni: VS

Eldhúsvaskur: EV

Þakniðurfall: ÞN

Þvottavél: ÞV

Stofn: ST

DÆLUR

- Fyrir skolpdælingu skal nota 2stk einfasa dælur, sem hvor fyrir sig dælir minnst 15 m³/klst miðað við 3 m lyftihæð, t.d. LOWARA, Mini Vortex. Frá dæluþrústi yfir í hreinsibrunn liggur 3" þrýstípa.
- Fyrir regnvatnsdælingu skal nota 1stk einfasa dælu, sem dælir minnst 15 m³/klst miðað við 3 m lyftihæð, t.d. LOWARA, Mini Vortex. Frá dæluþrústi yfir í hreinsibrunn liggur 3" þrýstípa.

ATHS

Sjá grunnmynd á BL. 2.01

Samþykkt þann

04. DES. 2006

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði:
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

SAMÞ. ARKITEKTS: *Gök Gunnarsson*

D10	B10
D9	B9
D8	B8
D7	B7
D6	B6
D5	B5
D4	B4
D3	B3
D2	B2
D1	B1

Nr.	Daga.	Breyting varðar	Nafn
-----	-------	-----------------	------

Kópavogi

OKTÓBER 2006

Tetkn. G.Ó. Kvarði

1:500

Reikn. G.Ó. Verk nr.

KI-17

Bl. nr.

2.02

Yfir. G.Ó.

Samþ. *Gök Gunnarsson* 080332-4249

STADUR:

DREKAVELLIR 53

EFNI:

FRÁRENNISLAGNIR
AFSTÖÐUMYND OG
SKÝRINGAR

Verkfræðihjónusta
Guðmundar Óskarssonar
Ráðgefandi verkfræðingar

Engihjalla 11, 200 Kópavogi 588 4030 893 6425
vgo@simnet.is