



AFSTÖÐUMYND 1:500

TÁKN FYRIR LAGNIR

SKOLPLÖGN
REGNVATNSLÖGN
JARÐVATNSLÖGN
JARÐVATNS + REGNVATNSL.
NEYSLUVATN
BAKRENNSLI HITAVEITU

Byggingaútlitir Hafnarfjarðar
 13. APRIL 2005

01	JÚNI 05	KÓTAUM	BR	G.H.
Br.	Dags.	Eðli	breytinga	Sign

DREKAVELLIR 2
 HAFNARFIRÐI

GRUNNMYND-GRUNNLAGNA

MKV.	1:50	1:500
DAGS.	JAN.	2003
VERK NR.	2504	
TEIKN. NR.	2-01	
HANNAÐ	SIG. ÞORLEIFSS.	KT. 241148-3009
TEIKNAD	G.H.	
YRIRFARID		

TEKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf
 STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI
 Sími 565-1255 FAX 565-2875
 E-mail tekniþjonusla@islandia.is
 kt: 410693-2539

SKÝRINGAR

Fráveitulagnir undir botnplötu og utan með hási skulu vera úr PVC.
 Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirknri á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stuðning.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihring, þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

GRUNNMYND 1:50

FR=20.30