



**SKÝRINGAR.**  
 Allar málsetningar eru í mm.  
 Álagsforsendur:  
 Notálag: 1,50 kN/m<sup>2</sup>.  
 Notálag svalir: 4,00 kN/m<sup>2</sup>.  
 Línuálag svalir: 1,00 kN/m<sup>2</sup>.  
 Innveggir, eigin þyngd: 0,10 kN/m<sup>2</sup>.  
 Milligólf, eigin þyngd: 5,00 kN/m<sup>2</sup>.  
 Þak, eigin þyngd: 0,50 kN/m<sup>2</sup>.  
 Útveggir, eigin þyngd: 6,25 kN/m<sup>2</sup>.  
 Snjóálag: 1,40 kN/m<sup>2</sup>.  
 Steinsteypa, eigin þyngd: 25,00 kN/m<sup>3</sup>.  
 Vindálag samkvæmt ÍST 12,3 / DS410.  
 U-gildi einangrunar (W/m<sup>2</sup>K) T<sub>i</sub> >= 18°C.  
 Einangrunarþykkt undir botnplötu: 75 mm (polystyren 25 kg/m<sup>3</sup> eða steinull, grunnplata).  
 Einangrunarþykkt upp með sökklum: 50 mm (polystyren 25 kg/m<sup>3</sup> eða steinull, grunnplata).  
 Einangrun útvegga: 100 mm.  
 Einangrun þaks: 200 mm þakull.  
 Sjá skýringar á bygginganefndarteikningu.  
 Inntak fyrir fjarskiptalagnir, sjá raflagnateikningar.  
 Jarðskaut, sjá raflagnateikningar.  
 Inntök fyrir heitt og kalt vatn, sjá bygginganefndarteikningar.  
 Steypustyrktarstál merkt K er kambstál KS40 með skriðmörk 4000 N/mm<sup>2</sup>.  
 Steypustyrktarstál merkt S er súðuhæft stál KS40S með skriðmörk 4000 N/mm<sup>2</sup>.  
 Steypustyrktarstál merkt R er slétt stál með skriðmörk 2400 N/mm<sup>2</sup>.  
 Skeytilendg járna skal vera 40 x þvermál járna, skeytum skal víxla.  
 Járbending í miðja botnplötu: K10 cc 250 mm #, (nema annað sé tekið fram á teikningu)  
 Járbending útvegga: K10 cc 250 mm #, (nema annað sé tekið fram á teikningu)  
 Járbending innvegga: K10 cc 250 mm #, (nema annað sé tekið fram á teikningu)  
 Tengijárn í öll steypuskil: K10 cc 250 mm, lengd=600+600=1200 mm.  
 Steinsteypa í botnplötu: S-200. (sé plata steypd fljótandi innan sökkla útvegga)  
 Steinsteypa í sökkla og útveggi: S-250.  
 Steypuhula frá úbrún veggja á járn skal vera 30 mm, nema annað sé tekið fram.  
 Steinsteypa skal uppfylla kröfum 131 gr. byggingareglugerðar.

Byggingaulltrúi Hafnarfjarðar  
 Afgreitt hann  
 11. NOV. 2005

XXXX XXXX  
 ÚTVEGGUR 2/2

DREKAVELLIR 6  
 JÁRNBENT PLATA YFIR I HÆÐ  
 SNIÐMYNDIR

B-3

HANNAÐ : . SK TERNNAÐ : . SK DAGS : . 2005.11.04 M.V. : . 190 VERN : . XXX

TEIKNISTOFA  
 SVEINUR KALLSSON TÆKNIFRÉDINGUR FT/FI  
 HIRANBRÚN 12 220 HAFNARFJÖRÐUR  
 S.896 4005 NETF. SVEINI@SLANDI.IS KT.131247-2069