



JÄRN Í PLÖTU YFIR EFRI HÆÐ  
GRUNNMYND  
MKV. 1:50

**SKÝRINGAR:**  
Járnþending steyptra veggja:  
Alla steyptra útveggi skal þenda með einföldu neti #K10 c/c 20 er komi í ytri brún veggja.  
Steyptra innveggi skal þenda með einföldu neti #K10 c/c 20 er komi í miðjan vegg.  
Umhverfis öll múrop og í alla veggenda komi 2K12 er nr minnst 50 sm út fyrir opið; nema að annað komi fram á teikningum.

Í úthomum plötu, merkt **A** á teikningu skal setja aukabendingu í báðar brúnir plötu #K12 c/c 20 L=160 sm

Sjá almennar skýringar á teikningu nr. 600.  
Sjá snið í burðarvirki á teikningu 607.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			

**TEIKNISTOFAN  
TORGÍÐ**  
RÁÐGJÖF · HÖNNUN · EFTIRLIT

ARMÓLI 36, 108 REYKJAVÍK, SIM 568-8866, FAX 568-8878  
Þorsteinn Friðbjörnsson, Magnús Þ. Guðmundsson, Innviðarsarkitekt.  
Byggingatekniráðgjöf, Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

**DREKAVELLIR 8  
HAFNARFJÖRÐUR**

Teikningarheiti: JÄRN Í PLÖTU YFIR EFRI HÆÐ  
GRUNNMYND

Dags. 12.05.2005. Kvart. 1:50  
Hannað þf Teknað þf Signað *[Signature]*  
Verk. 04-825 Teikn. nr. 604 Breyt. nr.