



JÄRN Í PLÖTU YFIR NEDRI HÆÐ  
GRUNNMYND  
MKV. 1:50

**SKÝRINGAR:**  
Járnþending steypra veggja:  
Alla steypta útveggi skal benda með einföldu neti #K10 c/c 20 er komi í ytri brún veggja.  
Steypta innveggi skal benda með einföldu neti #K10 c/c 20 er komi í miðjan vegg.  
Umhverfis öll múrop og í alla veggenda komi 2K12 er nr minnst 50 sm út fyrir opið; nema að annað komi fram á teikningum.

Í úthornum plötu, merkt **A** á teikningu skal setja aukabendingu í báðar brúnir plötu #K10 c/c 20 L=140 sm

Sjá almennar skýringar á teikningu nr. 600.  
Sjá snið í burðarvirki á teikningu 606.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			

**TEIKNISTOFAN  
TORGÍÐ**  
RÁÐGJÖF · HÖNNUN · EFTIRLIT

ÁRMOGLI 36, 108 REYKJAVÍK, SM 568-8866, FAX 568-8878  
Þorsteinn Friðbjófnason, Magnús Þ. Guðmundsson,  
byggingateknifræðingur, Innviðsarkitekt.  
Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

**DREKAVELLIR 8  
HAFNARFJÖRÐUR**

Teikningarheiti: JÄRN Í PLÖTU YFIR NEDRI HÆÐ  
GRUNNMYND

Dags. 12.05.2005. Kvöld 1:50

Hanna ÞF Teiknað ÞF Sanna  
Verk. 04-825 Teikn. nr. 603 Breyt. nr.