



SKÝRINGAR

ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ BL NR 01-01

STEYPA=S250 SEMENT/M²>300KG
 LOFTTINIHALD > 5%
 V/S-TALA < 0,55
 BENDISTÁL= Ks410
 ÞAR SEM HÆÐ UNDIRSTAÐA ER > 120 SM KOMI EINFÖLD GRIND
 K10 c/c 300#
 Fylling inn í sökkla skal vera frostfri og þjappast í 30
 SM LÖGUM
 UNDIRSTÖÐUR HVILA Á FyllingU
 MESTA ALAG Á UNDIRSTÖÐUR < 500 kN/M²

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign.
DREKAVELLIR 21 HAFNARFIRÐI			
UNDIRSTÖÐUR-MÁLTEIKN			
MKV. 1:50 1:20			
DAGS. júlí 2006			
VERK NR. 2613			
TEIKN. NR. 1-01			
HANNAD SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YFIRFARIÐ			
TÆKNIPJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI			
SÍMI 555-4255 FAX 565-2875			
E-mail ts@simnet.is			