



LR: Ø125mm sjálftrekkjandi útsög.
 Allar loftrásir skulu vera úr spíró rörum.
 Við enda lagna þ.e. inn í hverju rými skal vera stillanlegur ventill.
 Loftrásir skulu hafa þétt samskeyti.
 Þar sem loftrás fer upp úr þaki skal hún ná minnst 0,3m upp úr þakfleti og setja skal veðurhlíf yfir rör.

Byggingaáskilríki Hafnarfirðar
 23 SEPT 2005

GRUNNMYND

ATHI
 Stærð og nákvæm staðsetning á götum fyrir frárennslis, neysluvatns-og hitalagnir skal ákvarða í samráði við eiganda og pípara.

VEKTOR - hönnun og ráðgjöf - Nýbýlavegi 6, 200 Kópavogi.		Sigurður Halsteinnsson byggingatækniráðgjafi Kt. 030859-7749 sími: 554-6650 fax: 554-6669.		FJÓLUVELLIR 1, HAFNARFIRÐI	
Teikn. nr. _____ Samþykkt _____		Br. _____ Dags. _____		PRIFALAGNIR GRUNNMYND	
Hannað EK		Teiknað MA		Dagsetning 15.09.05	
Verknr. A-05-06-21		Mælikvarði 1:50		Teikn. nr. L-03	