



LR: Ø125mm sjálftrekkjandi útsög.
 Allar loftrásir skulu vera úr spíró rörum.
 Við enda lagna þ.e. inn í hverju rými skal vera stillanlegur ventill.
 Loftrásir skulu hafa þétt samskeyti.
 Þar sem loftrás fer upp úr þaki skal hún ná minnst 0,3 m upp úr þakleti og setja skal veðurhlíf yfir rör.

Byggingatillitshöfundur
 23 SEPT 2005

ATH!
 Stærð og nákvæm staðsetning á götum fyrir frárennslis, neysluvatns-og hitalagnir skal ákvarða í samráði við eiganda og pípara.

VEKTOR - hönnun og ráðgjöf - Nýbýlavegi 6, 200 Kópavogi.		Sigurður Hafsteinsson byggingateknifræðingur V. 030859-7749 sími: 554-6650 fax: 554-6669.	
Telkn. nr. _____ Samþykkt _____	Tilvisun á teikningu _____ <i>Sigurður</i>	Br. _____ Dags. _____	FJÓLUVELLIR 3, HAFNARFIRÐI ÞRIFALAGNIR GRUNNMYND Hannað EK _____ Teiknað EK _____ Dagssetning 20.09.'05 Verk nr. A-05-06-22 Mælikvarði 1:50 Telkn. nr. L-03