



RÚMMYND NEYSLUVATNSLAGNA
LAGNIR ERU ÚR P-PEX EÐA ÁL-PEX RÖRUM SJÁ L-01

ÞVERMÁLNEYSLUVATNSL		
Á teikn.	Pex	Ál / pex
ø16	ø16*2,2	ø16,2*2,6
ø20	ø20*2,8	ø20*2,9
ø25	ø25*3,5	ø25*3,7
ø32	ø32*4,4	ø32*4,7
ø40	ø40*5,5	ø40*6,0
ø50	ø50*6,9	/

23 SEPT 2005

ATHI
Stærð og nákvæm staðsetning á götum fyrir frárennsils, neyslúvatns-og hitalagnir skal ákvarða í samráði við elganda og pípara.

VEKTOR - hönnun og ráðgjöf - Nýbýlavegi 8, 200 Kópavogi.		Sigurður Hafsteinsson byggingateknifræðingur Kt. 030869-7749 símt: 554-6650 fax: 554-6669.		FJÓLUVELLIR 3, HAFNARFIRÐI	
Teikn. nr. Tívisun á teikningu Samþykkt <i>[Signature]</i>		Br. Dags.		ÞRIFALAGNIR RÚMMYND	
Dagsetning 20.09.'05		Verk nr. A-05-06-22		Mælikvarði 1:50	
Teikn. nr. L-04		Teikn. nr.		Teikn. nr.	