



Fjóluevillir 5
OFNASKRÁ $\Delta t=40^\circ$

OFN Nr.	AFKÖST ÞÖRF (W)	MESTA LENGD	HÆÐ	** AFKÖST	VALINN OFN	STÓTAR	LOKI DANFOSS *	ATH.
101	2000	2000	700			A-D	FJVR	
102	310	600	1200			G-H	FJVR	Handklæðafn
ALLS	2.310							

Stálofnar séu skv. IST 69.1
Stálþykkt > 1.2 mm
Þrífstíptöl > 8 bar
* Stíllitla (innri stílling ofnlaka)
Venjuleg stílling ofnlaka er (stofuhiti):
Framrásarlakar: 3
Bakrásarlakar: 2

Mela skal undir alla glugga og bera saman við töflu áður en ofnápöntun er gerð. Hæð ofna skal vera minnst 200 mm en hæð undir glugga frá endanlegu gólf og lengd ofna um 200 mm styttri en lengd glugga.

- HL HANDLAUG
- SV SKÖLVASKUR
- SB STURTUBAD
- BK BADKAR
- EV ELDHÓSVASKUR
- VS VATNSSALERNI
- UV UPPÞVOTTAVÉL
- ÞV ÞVOTTAVÉL
- GS GARÐSLANGA
- SL SLÖNGUKRANI
- LP LOFTPÓÐAR (T.D. FLAMCO FLEXOFIT)
- PN/PU LÖGN NIÐUR/UPP

- LÍNUGERÐIR:
- FRAMRÁS OFNA (TÖR)
 - - - BAKRÁS OFNA (REIÐUR)
 - KALT NEYSLUVATNI
 - HEITT NEYSLU VATNI

Grunnmynd neysluvatnslagna
Mkv.1: 50

Fjóluevillir 5
Hafnarfjörður

Lagnir

Grunnmynd neysluvatnslagna og loftræsting
Skýringar

Egill Viðarsson, Byggingarverkfræðingur, VFI
Sími: 861 8086, egill@aknet.is

Hannað SMS Teiknað SMS Daga: 24. jan. 2006 M. 1:50 No. P-03
Samþykkt Kt. 150369-52929 Aðalhönnuður Kt. 141250-4189

A-A-erki, 1:50, 2005, F-01, 01.01.05, 31.1.2005, 13.15.05