



Fjólavellir 9
OFNASKRÁ Δt=40°

OFN Nr.	AFKÖST ÞÖRF (W)	MESTA LENGD	HÆÐ	* * VALINN OFN	STÓTAR	LOKI DANFOSS *	ATH.
101	2000	2000	700			A-D FJVR	
102	310	600	1200			G-H FJVR	Handklæðing
ALLS	2.310						

Stofnar séu skv. IST 69.1
Stöðþykkt > 1.2 mm
Þrýstipól > 8 bar
* Stíllitala (innri stílling ofnoka)
Venjuleg stílling ofnoka er (stofuhiti):
Framrásarlökar: 3
Bakrásarlökar: 2

Mala skal undir alla glugga og bera saman við löflu áður en ofnþéttun er gerð. Hæð ofna skal vera minnst 200 mm en hæð undir glugga frá endanlegu gólf og lengd ofna um 200 mm styttri en lengd glugga.

- HL HANDLAUG
- SV SKOLVASKUR
- SB STURTUBAÐ
- BK BAÐKAR
- EV ELDHÚSVASKUR
- VS VATNSSALERNI
- UV UPPÞVOTTAVÉL
- ÞV ÞVOTTAVÉL
- GS GARÐSLANGA
- SL SLÖNGUKRANI
- LP LOFTÞÚÐAR (T.D. FLAMCO FLEXOFIT)
- PN/PU LÖGN NIÐUR/UPP

- LÍNUGERÐIR:**
- FRAMRÁS OFNA (TÖR)
 - - - - - BAKRÁS OFNA (RETÖR)
 - KALT NEYSLUVATNI
 - - - - - HEITT NEYSLU VATNI

Bláa stíllingir þarna gerðar
Agnar 2006

Grunnmynd neysluvatnslagna
Mkv.1:50

Fjólavellir 9
Hafnarfjörður

Lagnir

Grunnmynd neysluvatnslagna og loftræsting
Skýringar

Egill Viðarsson, Byggingarverkfræðingur, VFI
Sími: 861 8086, egill@aknet.is