



7016 - 6016

Samþykkt þann
11 JUN 2008

Byggingafræðingur
Fh. Jón Sigurðsson

Skýringar

Húsið er byggt úr forsteyptum einingum hjá vottaðri einingarverksmiðju. Veurkára er steypt með (þveginni) steiniferð. Botnplata og sökkjar er staðsteyptir, undir plötu er 3" plasteinangrun, 2" plast-einangrun utan á sökkla EI-60 veggir á milli bilg./íbúð eru úr forsteyptum einingum og ná upp að efstu klæðningu. Hiti í gólf. Neysluvatn rör í rör kerfi. Gluggar eru úr timbri, gegnum fúvarðir. Sperrur eru 2" x 9" og 8" steinull. Málmklæðning á þaki. Burður í þaki eru límrétr bitar sem sitja á steyptum veggjum, og stálsúlum. Allt stálvirki eldvarðið. Innveggir: málmstöðir klæddar með 12 mm spónarpl og gífsplötum beggja megin. Rakapölið í votumrymum. Vatnsheld efni borin á veggir í votum rýmum. Öll klæðning innanhús minnst í fl. 2. Klæðning í bilgeymslu minnst í fl. 1 G.N.F. í öllum votum rýmum með vask, vatn renni örugglega og óhindrað að niðurfalli Vélræn loftræsting frá rýmum án glugga Allt litaval utanhús í samráði við hönnuð. Frágangur í lóðarmörkum í samráði við nágranna.

STÆRÐIR:

Grunnflötur húss með bilgeymslu 217,6 m² brúttó
þar af bilgeymsla 34,4 m² brúttó

NÝTINGARHLUTFALL:

Löð nr. 14 = 670 m²
Hús = 217,6 m²
Nýtingarhlutfall = 0,32

Löð nr. 16 = 636 m²
Hús = 217,6 m²
Nýtingarhlutfall = 0,34

Kólnunartölur

U-gildi(W/m² K) Ti = >18 C °

Pak	0,2
Útveggir	0,4
léttir útveggir	
einangraðir í grind	0,3
Gluggar(karmar, gler,	
vegið m.t K -gler	2,0
Hurðir	3,0
Gólf á fyllingu	0,3
Útveggir vegið meðaltal	0,85

TEIKNISTOFAN Verkefni

KVARÐI HAFRAVELLIR 14 -16
HAFNARFIRÐI

Heiti GRUNNMYND -SKÝRINGAR

kvarði	1:100	verk.nr
dags.	25. SEPT. 2006..	dags.br. 27.mars. 2007.
hönnun	G. G.	teikn nr
teikn	G. G.	A-1

Hringbraut 17 220 Hafnarfirði
s. 555-2020 FAX 555-2021
Gísli G. Gunnarsson BFÍ kt. 020649-2409

Gísli Gunnarsson

BREYTT 27. mars. 2007..
Sótt er um leyfi til að hækka gólfkóta um 30 cm