



ÖLL MÁL MIDAST VÍÐ ÚTBRUN STEYPT SÖKKULS

GRUNNMYND NEYSLUVATNS  
MKV. 1:50

**NEYSLUVATNSLAGNIR:**  
ÖLL PÍPUMÁL ERU NAFNMÁL Í MM.  
LAGNIR ERU Í RÖR Í RÖR KERFI.  
DRÄTTARRÖR ERU ÖR HD, EN IDREGIN RÖR PE-X,  
PB EDA ALPEX.  
ALMENNT ERU HEITA(RAUD RÖR)- OG  
KALDAVATNSLAGNIR(BLÁ RÖR) Ø16x2.0 RÖR  
MED 25/20 HD SEM STEYPT ERU Í GÖLF.

NEYSLUVATNSLAGNIR SKAL ÞRÝSTIÞRÓFA MED KÖLJU VATNI  
Í 3 KLST. VÍÐ 15 BAR ÞRÝSTING OG TAKA SKAL ÞRÝSTINGINN  
EFTIR 30 MÍN, 60 MÍN OG SVO Í LOK ÞRÖFUNARTÍMA.  
NIÐURSTÖÐUR SKAL SETJA Á MEDFYLGJANDI ÞRÖFUNARBLAD.

**SKAMMSTAFANIR:**

- HL HANDLAUG
- VS VATNSSALERNI
- SB STEYPIBAD
- BK BADKAR
- EV ELDHÚSVASKUR
- UV LUPPVOTTAVEL
- PV ÞVOTTAVEL
- SV SKOLVASKUR
- HR HREINSISTÚTUR MED LOKI
- ÞSV ÞVAGSKÁL Á VEGG
- LP LOFTPÓÐAR (T.O. FLAMCO FLEXOFIT)
- BR BRUNASLANGA
- GS GARDSLANGA

**LÍNUGERDIR:**

- — — — — KALT NEYSLUVATN
- - - - - HEITT NEYSLUVATN

BEYGIURÁÐIUS SKAL  
EKKI VERA MINNI EN  
8 SINNUM YTRA ÞVERMÁL PÍPU.

50mm STEINULLAREINANGRUN  
SETT UTAN UM LAGNIR VÍÐ ÚTVEGG.

STADSETNING LAGNA  
Mkv. 1:10

Samþykkt þann  
10 NOV. 2006

Byggingafulltrúinn / Hjúfanaríði  
E.h. Sigrbjartur Halldórsson

**SGHUS**  
VEKTRÁÐAÐTÖFA / SGORJAR 4H  
AUSTURVEGA 69 800 SELFOSS  
SM. 482 3800 FAX 482 3851  
www.veturborg.is netfang@veturborg.is

AUSTURVEGA 69 800 SELFOSS  
SM. 482 3800 FAX 482 3851  
NETFANG sghus@sghus.is  
VEFANG www.sghus.is

**KVISTAVELLIR 19**

LAGNIR:	MKV	1:50
GRUNNMYND NEYSLUVATNS	MKV	1:50
SKYRINGAR, SNID	MKV	1:10
HANNA: T. ELLERT TÓMÁSSON	TEKNA: LAURA APARÍSI	
VERÐNÖMUR: 605B	SKYRANÖMUR: 605B-bv3wg	
DAGSETNING:	SAMÞYKKT:	TEKING NÖMUR:
14.09.2006	<i>Sigrbjartur Halldórsson</i>	311

20/170-3979