



Hita- og Neysluvatnslagnir,
Snið í botnplötu, 1:10

Hitalagnir, Skýringar

Gólfhitaslagnir eru 16x2 Pex með súrefniskápu. Eingöngu skal nota viðurkennt efni, og gæta skal þess allir hlutir kerfisins séu frá sama framleiðanda. Festingar skal setja á lagnir með mest 1-1,5 metra millibili. Setja skal þrjár festingar við beygjur. Beygjuradúsus skal ekki vera meiri en 5x þvermál pípu.

Þrýstiprófun á lögnum skiptist í tver lotur. Fyrri lota er framkvæmd í 1 klist. og er þrýstingurinn 9 bör þrýstifalli má vera max 0,6 bör á seinni 30 min. Seinni lota er gerð framhaldi af fyrri lotu og tekur 2 klist. Þrýstifall má vera max 0,2 bör.

Byggingafultrúi Hafnarfirðar
Hagreit bann
18. OKT. 2005

Utgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
B1	Snyrtingu og þvotti breytt	14.10.05	S.H.
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennih@isi.is		Staður Fífuvellir 11 Hafnarfirði	Skýring Hita- og Neysluvatnslagnir, 1. hæð
Hannað / Teiknað 		Kvartál 1:50 1:10	Dagsetning 17.10.05
		Verkr. 16-04	Teikn.nr. 2-03