



**Gólfhiti,
Snið í milliþötu, 1:10**

Hitalagnir, Skýringar

Gólfhitaslagirnir eru 16x2 Pex með súrefniskápu. Eingöngu skal nota viðurkennt efni, og gæta skal þess allir hlutir kerfisins séu frá sama framleiðanda. Festingar skal setja á lagnir með mest 1-1,5 metra millibili. Setja skal þrjár festingar við beygjur. Beygjuradúsus skal ekki vera meiri en 5x þvermál pípu.

Þrýstiprófun á lögnum skiptist í tveir lotur. Fyrri lota er framkvæmd í 1 klst. og er þrýstingurinn 9 bör þrýstifall má vera max 0,6 bör á seinni 30 min. Seinni lota er gerð framhaldi af fyrri lotu og tekur 2 klst. Þrýstifall má vera max 0,2 bör.

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
Aðreitt bann
18. OKT. 2005

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
B1	Snyrtingu og þvotti breytt	14.10.05	S.H.
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9651 Netfang: svennis@st.is		Staður Fífuvellir 11 Hafnarfirði	Skýring Hita- og Neysluvatnslagnir, 2. hæð
Hannað / Teiknað	Kvarði 1:50 1:10	Dagsetning 17.10.05	Verkr. 16-04
			Teikn.nr. 2-04