



Hitalagnir, Rúmmynd, 1:50

Hitalagnir Skýringar

Hitalagnir skulu vera úr svörtum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum samsvarandi DIN 2440.  
Frágangur lagna skal vera samkv. gildandi reglugerðum Greinar að einstökum ofnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum.  
Fjarlægð á milli festinga  
Notamál Fjarlægð  
15-32 mm 2,5 m  
40-50 mm 3,0 m  
Einangra skal lagnir með 20mm glerullar hölkum.  
Á alla ofna komi sjálfvirkir ofnlakar, stillitæ og loftskrúfur.  
Lagnir skal þrýstiprófa við 6 þörng og skal þrýstingur standa amk. 24 tíma án þess að falla eitt bann

15 SEPT. 2005

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
<b>Sveinbjörn Hinriksson</b> Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennih@isl.is		Staður <b>Fífuvellir 33 Hafnarfirði</b>	
		Skýring <b>Hitalagnir, Rúmmynd</b>	
Hannað / Teiknað	Kvarði	Dagsetning	Verknr.
<i>[Signature]</i>	1:50	13.9.05	24-04
			Teikn.nr. 2-04