



Táknar að gat komi í sökkul. Almenn merking gata: NB þýðir kóta á neðri brún gats. EF=efri brún. Hæð og breidd eru almennt gefin, ella skulu götin vera 300mm breið og 400mm há. Kríngum gõt komi 2K12

**GRUNDUN**

Sökkjar steyplst á malarpúða og skal efri brún sökkla vera 120mm neðar en loka hæð gólfplötu. Nota skal burðarhæfa, frostþolna mól. Mesta stelnastærð skal vera 1/3 af lagþykkt. Fylling skal bleytt, þannig að hámarksþjöppun nálst. E2>1200 - E2/E1<2.2. Þjöppun skal vera sambærileg 5 tn vibróvaltara sem ekló er yfir max 400mm lag, 6 slinnum. Hámarkslag frá sökkjum er <0,36 MPa. Sjá deili á teikningu BD1-BD2 og BD3

**STEYPA OG JÁRN**

Steypa í sökkla og plötu: C30  
 Járn: Ks40 (skrifmörk>400MPa).  
 Alls staðar komi 2K12 í neðri og efri brún sökkla, heil fyrir horn. Skeytilengdir járna, nema annað sé tekið fram:

Þvermál	Skeytilengdir
d8	400
d10	400
d12	480
d16	640

23.07.2015  
 70

<b>Verkfæðistofan Höfn</b> Bolholt 6, 105 Reykjavík Stofnunar- og Porsteinsson Byggingu- og Krafæðingur Sími: 570 4370	<b>Möhella ehf</b> 25.07.2015 1:50 1:10	<b>Möhella 4d Hfn</b> Sökkjar Snúð, Deili	<b>B110</b> 05-115
--	--	---	-----------------------