



SKIPALÓN 4 - 8 :
Landnr. 203295 Staðgreinir: 7570 0040

ÍBÚÐIR: Í húsinu eru 40 íbúðir í 3 stigalýftuhúsum, ætlaðar fyrir íbúa 55 ára og eldri, sameiginlegar hjóla og vagnageymslur og tvær sorpgeymslur. Undir bílastæði hússins er bílageymsla. Tveggja herbergja íbúðir eru 7 talsins, 16 íbúðir þriggja herbergja, 17 íbúðir fjögurra herbergja. Allar íbúðirnar geta hentat hreyfihómluðum.

Sameiginlegur salur er í kjallara.

STÆRÐIR:

	FLÓTUR	RÚMMÁL
Kjallari	618,1 m ²	1771,3 m ³
1.hæð	815,1 m ²	2346,6 m ³
2.hæð	826,0 m ²	2377,5 m ³
3.hæð	826,9 m ²	2380,0 m ³
4.hæð	826,9 m ²	2380,0 m ³
5.hæð	826,9 m ²	2380,0 m ³
6.hæð	826,9 m ²	2380,0 m ³
Stærð húss samtals	5.566,8 m ²	16.633,1 m ³
Bílageymsla	1.1890 m ²	3.471,9
Heildarstærð	6.755,8 m ²	20.105,0 m ²
Nýtingarhlutfall	5.566,8 m ² /3043,1 m ²	= 1,83

BÍLASTÆÐI: Bílastæðakrafan hljóðar upp á 1.75 bílastæði per íbúð. Alls eru 79 bílastæði, þar af 34 stæði á lóð og 44 stæði í bílageymslu. Það er eitt þvottastæði í bílageymslu. Lóð er hönnuð af Landslagi ehf.

BYGGINGARLÝSING :
Húsið er steinsteypt fjlölbýllishús, sex íbúðahæðir og kjallari.

Botnplata og sökklar eru einangruð með 75mm einangrun. Kólnunartala botnplötum er 0,3 W/m² °C, eða betri.

Plata ofan á bílageymslu er staðsteypt 27 cm þykkt. Gert er ráð fyrir hitalögnum í bílaplaninu, og að það verði malbikað. Gólfíð í bílageymslunni verður einnig malbikað.

Útveggir eru staðsteyptir og einangraðir að utanverðu með 100mm steinullarplötum. Utan á einangrun er báruð álklaðning, slétt að hluta til. Kólnunartala útveggir er 0,4 W/m² °C, eða betri. Litir utanþess eru með ljósu yfirbragði.

Gluggar eru ál-tré gluggar. Einangrunargildi glugga og hurða er 2,0 W/m²K.

Innveggir eru hefðbundnir gisflopptuveggir, 12-15 cm á þykkt. Allar klæðningar eru í brunaflokki 1.

Bak er einangrað á steinsteypta plötu með plasteinangrun ("styrisol") skáskorinni í tveimur lögum, samt 180mm þykkt. Heilbraéddur tjörupappi er undir einangrun á þaki og þakkontum. Þakpappinn er í brunaflokki T. Kólnunartala þakflata er er 0,2 W/m² °C, eða betri

Aðallagnaleiðir í húsinu eru í stokkum á við vegghengd salerni.

Hljóðóvist. Lofthljóðeinangrun á milli íbúða skal vera amk. 52 dB og högghljóðeinangrun a.m.k. 63 (58) dB.

Sorp. Tvær sorpgeymslur eru í húsinu (norð-austan megin). Þær samnýtast af öllum íbúum hússins.

Brunavarnir. Veggr milli íbúða eru EI90 (staðsteyptir). Veggr milli húsa REIM120. Hurðir úr stigahúsi inn í íbúðir eru EICS 30. Klæðningar innanhúss eru amk. í flokki 2. Reyklosunarlúga, 60x60 cm, er staðsett á toppi lyftustokks og opnast hún við boð frá reykskynjara í lyftustokk. Hurðir á lyftu eru EIC 30. Fjarlægð milli óvarinna glugga tveggja íbúða er amk. 1,2 m.

Í hvern íbúð er að minnsta kosti tveir reykskynjarar og handslökkvitæki sbr. grein 92.3 í byggingarreglugerð. Bílageymsogur verður sér brunasamstæða með a.m.k. R60, en burðavirkir og hæðaskil sem bjóna íbúðarhúsi verða a.m.k. R90/REI90. Bílageymslan er með vatnsslökkvibúnaði, "sprinklerkerfi" sem er tengt eldvarnarbúnaði. Loftúsogur í bilag, er frá gólfleiti með vélknúnum búnaði. Gert er ráð fyrir að platan yfir bílageymslunni poli þyngri umferð, aðkomu slökkviliðs (dælbila og körfubila) er því heimil.

Útsog er frá öllum lokaðum gluggalausum rýmum.

Gólfniðurföll eru í öllum votrýmum, staðsett á teikningum í mkv. 1:50.

Bílageymslan er varin með vatnsúðakerfi og með vélrænu útsogi frá gólf.

Snjóbraðsöla er í innkeyrslunni að bílageymslunni, einnig í bílastæði á steyptri plötu yfir henni gönguleiðum að aðalinngögum og í tröppum niður að bílageymslu.

Lausn á spennustöð (hús nr. 2) sem er staðsett á lóðamörkum verður gerð í samráði við Hitaveitu Suðurnesja.

Netopkvíktun
10.07.06
Byggingsstofutriðninn í Hólmárhóli
F.n. Hrólfr S. Gínnlaðsson

SVALAGLER LÝSING:
Svalagler: 95% opnanlegt, glerið opnast innavið. Kerfið er vottað af Brunamálastofun Íslands. Glerflekarnir hanga ekki í efri braut heldur renna til á jafnstórum hjólum að ofan og neðan.

Neðri braut er fest með ryðfriðum 8 mm boltum með ca. 60 cm millibili og efri braut er fest með steinskrúum með ca. 50 cm millibili.

A ss PG 12.02.10
Sölt er um að loka svöldum á suður og vesturhlíðum með svalaglum

UTGÁFA TEKNAD SAMHAKKT DAGA

MEITNINGAR

ASK Arkitektar
Götugötu 3
101 Reykjavík
Sími 515 0300
Fax 515 0319
www.ask.is
Ártun adultaðar

Pál Guðnason arkitekt F.v. 210552-199

SKIPALÓN 4 - 8


VERKEFNI HEITI TEKNINGAR

MVN. I A1 TEKNAD HD

DAGS 09.03.2006

UTGÁFA

VERK NR. 0628 NUMRUM TEKNINGAR 10-01 A



ASK
ARKITEKTAR