



AFSTÖÐUMYND 1:500

SKRÁNINGARTAFLA

Skráningartafla: Flugaskeið 12		Skrásetjari: Gunnar Örn Steingrímsson																	
Landnúmer: 215897		Kennitala: 041056-4799																	
Matshlutanúmer: 01		Útgáfa: 4.01																	
Dags: 13.4.2010		Dags: 13.4.2010																	
Uppskipting og lýsing		Stærðir																	
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D5M	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D16	Reiknitala	D17		
Lokun	Rými hæð-röð	Notkun texti	Höfuð-flokkun	Eignar-hald	Botnflotur n°	Milflotur n°	Stigar n°	Op n°	Drúttflotur n°	Brúttflotur sh < 1,8	Salarhæð min	Salarhæð max	Brútt rúmmál n°	Nettóflotur n°	Birt flatarmál n°	Reiknitala skiptarúmmáls	Skiptarúmmál n°		
		Matshluti			728,8	0,0	3,0	2,3	698,0	5,1			3.082,2	644,6	692,9		2.726,846		
		Botn											121,6						
A	01	1. hæð			608,0	0,0	3,0	0,0	608,0	0,0			2.713,2	569,9	608,0				
	0101	Hesthús	N	0101	608,0		3,0		608,0		2,90	6,50	2.713,2	569,9	608,0	4,46	2.541,754		
A	02	2. hæð			120,8	0,0	0,0	2,3	90,0	5,1			247,4	74,7	84,9				
A	0201	Kaffistofa	N	0101	92,3			2,3	90,0	5,1	0,30	3,60	218,0	74,7	84,9	2,36	176,292		
A	0202	Lokud rými	F	0101	28,5														
C	0203	Svalir	S	0101	8,8								29,4			1,00	8,800		
Athugasemdir																			
Sameignir sumra																			
Eignarhald																			
	Eignar-hald	Notkun texti	Birt flatarmál n°	Skiptarúmmál Séreign n°	Séreign og sameign n°														
	0101	Hesthús	692,9	2.726,846	2.726,846														
		Alls	692,9	2.726,846	2.726,846														

BYGGINGARLÝSING

HÚSID ER BYGGT ÚR STEINSTEYPU. BURÐUR Í ÞAKI LÍMTRÉ. HÚSID ER EINANGRAD AD UTAN OG KLÆTT MED BÄRUSTÄLI. UNDIRSTÖÐUR HVILA Á FROSTPOLINNI ÞJAPPADRI FYLLINGU EDA KLÖPP. UNDIRSTÖÐUR OG GÖLFPLATA ERU STADSTEYPT

UPPBYGGING GÖLFS :
 STEYPT PLATA 120 mm
 PLASTEINANGRUN 75 mm UNDIR PLÖTU
 PLASTEINANGRUN 75 mm MED SÖKKULVEGGJUM
 ÞJÖPPUÐ FYLLING
 LEIDNITAP 0,3 W/m² C

UPPBYGGING ÚTVEGGJA :
 BÄRUSTÄLI
 VEGGLEKTUR 45x120 c/c 600 mm
 LOFTUNARBIL 20 mm
 STEINULL VEGGPLÖTUR 100 mm
 STEYPTUR ÚTVEGGUR 180 mm
 K-GLER Í GLUGGUM, LEIDNITAP 2,0 W/m² C
 HURÐIR, LEIDNITAP 2,0 W/m² C
 ÚTVEGGUR LEIDNITAP 0,35 W/m² C

UPPBYGGING LOFTPLATA :
 GÖLFEFNI
 STEYPT LOFTPLATA

UPPBYGGING ÞAKS :
 PUR ÞÄKEININGAR
 BURÐARBITAR LÍMTRÉ
 STÄLSTODIR UNDIR ADALBURÐARBITUM
 LEIDNITAP 0,20 W/m² C

LAGNIR :
 VATNSLAGNIR : RÖR Í RÖR KERFI. GALV. RÖR AD BRYNNINGARSKÄLUM
 HITALAGNIR : GÖLFHITAPIPUR Í STEYPTA PLÖTU OG BLÄSARAR
 HRINGRÄSARKERFI Á MILLIHITARA
 FRÄRENSLI : FRÄRENSLI ÚR HESTHÖSI SKAL LEITT Í TÄFELLIBRÖ
 ÄDUR EN ÞÄD TENGIST FRÄVEITU BEJÄRFÄLAGS.

LOFTRÄSING :
 Í HESTHÖSI SKAL VERA VÄLRÄN LOFTRÄSING, AFKÖST LOFTRÄSINGAR
 SKAL VERA ALLT AD 120 m³/klst/hest EDA ALLS 4320 m³/klst
 Ä KÄFFISTOFU VERÐUR VÄLRÄN LOFTRÄSING OG INNBLÄSTUR Í RÝMI
 Ä 1.hæð : REIDTYGI, FÖT, VS OG ÄNDYRI.

LITIR :
 VID VAL Ä YFIRBORDSLITUM VERÐUR TEKID TILLIT TIL NÄTTÖRUNNAR
 OG VALDIR LITIR SEM FALLA VEL INN Í UMHVÆRID.

STÄRDIR

	brúttöflötur	birt flatarmál	brúttö rúmmál
BOTN			121,6 m³
HESTHÖS 1h 0101	608,0 m²	608,0 m²	2713,2 m³
KÄFFISTOFA 2h 0201	90,0 m²	84,9m²>1,8m	247,4 m³
LOKUD RÝMI 0202			29,4 m³
SVALIR 0203	8,8 m²		
STÄRD ALLS MH 02	698,0 m²	692,9 m²	3082,2 m³

LÖÐARSTÄRD
 NÝTING Ä LÖÐ
 1799,2 m²
 0,39

Sambýkkt þann
 21 APRIL 2010
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfröð
 F.h. Sigurður Steinar Jónsson

NR. DAGS. BREYTING
 A 15.04.10 BETT INN MÄLSETNINGUM

Ur Gildi

SKÝRINGAR

- TEIKNINGASKRÄ :
- A 001 AFSTÖÐUMYND, BYGGINGARLÝSING STÄRDIR OG SKRÄNINGARTAFLA
 - A 002 GRUNNMÝND 1. hæð
 - A 003 GRUNNMÝND 2. hæð OG SNID
 - A 004 ÚTLIT

15/4/10
 SÄMUNDUR EIRIKSSON 261249-2949

FLUGUSKEID 12
 220 HÄFNARFJÖRDUR

KLÖPP
 KLÖPP ARKITEKTAR-VERKFRÄDINGAR EHF
 NETHYL 2E, PÖSTHÖLF 10050, 130 REYKJÄVIK
 SÍMI 577 2277, 699 7747 - klopp@simnet.is

HEITI TEIKN. AFSTÖÐUMYND, BYGGINGARLÝSING
 STÄRDIR OG SKRÄNINGARTAFLA
 MÄLIKVARDI 1:500 DAGS. APRIL 2010
 TEIKNING A 001 VERK V 09-105
 BREYTING A YFIRFÄRID S.E.