



Úr Gildi

BYGGINGALÝSING

Núverandi bygging er stálgrindarhús á staðsteyptum sökkklum og plötu, klætt með stálklæðning.

Viðbygging verður einnig stálgrindarhús (m=400cm) á útveggi lórættar lektur 2" x 5". 5" steinull í lektur, vindpappi og prófil málmklæðning að innan þolplast og gífsklæðning.

Sökkull og gólfplata staðsteypt 3" einangrun undir plötu.

Sperrur á milli stálbita 2" x 9"

Einangrun í þaki 8" steinull

Bílastæði er 10 framan við hús. Þar af eitt merkt fyrir fatlaða.

Bílastæði og aðkoma að húsi með bundnu slitlagi

Klæðning útveggja A-efni.

Tveir útgangar.

Slöngukerfi 2x 30ml slöngur, ásamt hand.s.tæki. Þakgluggar, reykraesling 14,0 m² = 6% af grunnfl. 227,3m = 13,6m²

Skáli fyrir sorpgámar norð-austan við hús.

Frágangur í lóðarmörkum er þegar hafin, framhalds framkvæmdir verða í samræði við lóðarhafa nágrennalóða.

GRUNNFLÖTUR NÚV.

BYGGINGAR = 192,0 m²

VIÐBYGGING = 227,3 m²

SAMT. 419,3 m²

LAGERSKÁLI

GRUNNFLÖTUR = 70,0 m²

RÚMMÁL = 322,7 m³

TRÉKNISTOFAN Verkefni
EYRARTRÖÐ 14
HAFNARFIRÐI
 Heiti
GRUNNMYND, SNIÐ,
SKÝRINGAR

kvarði	1:100	verk. nr
dags.	29. OKT. 2008.	dags br.
hönnun	G. G.	teikn. nr
teikn	G. G.	A-1

Hringbraut 17 220 Hafnarfirdi
 s. 555-2020 FAX 555-2021
 Gísli G. Gunnarsson BFI kt. 020649-2409
 kvardi@kvardi.is