



Samþykkt þann
22 FEB. 2008
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Hröflur S. Gunnlaugsson

ÚTGÁFUFERILL			
NÚMÉR.	DAGS.	SKÝRINGAR.	UNNIÐ.

DAGS. SAMRÆMIHÖNNUNUR

Almennar skýringar:
Kötur eru 1 metrum en önnur mál 1 millimetrum.
Ónefndar lagnir eru 100mm PVC
Allt efni og allur frágangur skal uppfylla IST-67
Undir skóþ- og regnvatnslögnum skal vera burðarhafur botn og skulu lagnir hvíla á 20 sm sandlagi er nái 20 sm uppfyrir lagnirnar.
Botn brunna skal vera með formuðum rásum en að ofan skal ganga frá þeim með þartilgerðum lokum.
Undir þerrilögn skal vera burðarhafur botn og skulu lagnir hvíla á 20 sm sandlagi en yfir lagnirnar komi 20sm þykkt lag af s.k. sjávarmáli, þar ofanð komi studdukur en síðan malarfylling.
Kaldvatnshelmað skal vera PEH ebr. DIN 8074, brjástlæp 6.
Renniloka með spindli uppúr jörðu skal koma fyrir utan við sökku.
Skammtafanir:
BR : Brunnur
þN : Þakniðurfall
ST : Steiniögn
PVC : Lögn úr stífu poly vinylalorid.
PEH : Lögn úr high densiti polyethyene

Emil Þór Guðmundsson
EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON
FTFI
LÆKJASMÁRA 98
200 KÓPAVOGUR
SÍMI: 544 4004
GSM: 898 9517
NETFANG: emil@emil.is
kt: 280456-3499

HEITI VERKS:
Selhella 5

HEITI TEKNINGAR:
**Lagnir í jörð
Grunnmynd**

MKV: 1:50	DAGS: 10.02.08	VERK NR Sh5	
TEKNAÐ: EPG	YFRIFARIB EPG	SAMÞYKKT EPG	NR. TEKNINGAR L01-3
DAGS UNDRISKR. <i>Emil Þór Guðmundsson</i>	NAFN HÖNNUNAR EMIL ÞÓR GUÐMUNDSSON		ÚTGÁFA
UNDRISKRÖNNUNBAR <i>Emil Þór Guðmundsson</i>			