



Samþykkt bann  
**07 JAN 2009**  
 Byggingeigufróðingur í Hafnarfirði  
 F.h. Sigurður Steinar Jónsson  
**Ur Gildi**

**BYGGINGALÝSING**

Núverandi bygging er stálgrindarhús á staðsteyptum sökklum og plötu, klætt með stálklæðning.

Viðbygging verður einnig stálgrindarhús (m=400cm) á útveggja lórættar lektur 2" x 5" . 5" steinull í lektur, vindpappi og prófil málmklæðning að innan polplast og gífsklæðning.

Sökkull og gólfplata staðsteypt 3" einangrun undir plötu.

Sperrur á milli stálbita 2" x 9"

Einangrun í þaki 8" steinull

Bílastæði er 10 framan við hús. Þar af eitt merkt fyrir fallaða. Bílastæði og aðkoma að húsi með bundnu slitlagi

Klæðning útveggja A -efni.

Tveir útgangar.

Slöngukerfi 2x 30ml slöngur, ásamt hand.s.tæki. Þakgluggar, reykkræsting 14,0 m<sup>2</sup> = 6% af grunnfl. 227,3m<sup>2</sup> = 13,6m<sup>2</sup>

Skáli fyrir sorpgámar norð-austan við hús.

Frágangur í lóðarmörkum er þegar hafin, framhalds framkvæmdir verða í samræði við lóðarhafa nágrennalóða.

**GRUNNFLÖTUR NÚV.**

BYGGINGAR = 192,0 m<sup>2</sup>  
 VIÐBYGGING = 227,3 m<sup>2</sup>  
 SAMT. 419,3 m<sup>2</sup>

**LAGERSKÁLI**

GRUNNFLÖTUR = 70,0 m<sup>2</sup>  
 RÚMMÁL = 322,7 m<sup>3</sup>

BREYTT 9. DES. 2008.  
 STAÐSETNING Á BRUNASLÖNGUM BREYTT.

|              |          |  |
|--------------|----------|--|
| TEIKNISTOFAN | Verkefni | EYRATRÖÐ 14<br>HAFNARFIRÐI<br>VIÐBYGGING |
|              | Heiti    | GRUNNMYND, SNID,<br>SKYRINGAR            |

|        |                |                        |
|--------|----------------|------------------------|
| kvardi | 1:100          | verk. nr               |
| dags.  | 29. OKT. 2008. | dags br. 9. DES. 2008. |
| hönnun | G. G.          | teikn. nr              |
| teikn  | G. G.          | <b>A-1</b>             |

Hringbraut 17 220 Hafnarfirði  
 s. 555-2020 FAX 555-2021  
 Gísli G. Gunnarsson BFI kt. 020649-2409  
 kvardi@kvardi.is

EYRATRÖÐ