



BYGGINGALÝSING:

DALSHRAUN 13 MATSHLUTI 03. LANDNÚMÉR 120265.
 HÚSIÐ ER UPPHAFLEGA HANNAÐ AF SIGURDI K. ODDSSYNI MTÍ. BÁÐAR HÆDIR HÚSSINS ÁSAMT HLUTA BAKHÚSS, ER INNRETTAD SEM ~~...~~ ADSTADA NÆTURVARÐAR ER Í HERBERGI NR. 107 VÍÐ HLIÐ ADALINNGANGS. Á JARÐHÆÐ ERU 19 GISTIHERBERGI OG Á ANNARI HÆÐ ERU 21 GISTIHERBERGI, ÖLL GISTIHERBERGIN ERU INNRETTUÐ MED SÉR BAÐHERBERGI OG ELDUNARADSTÖÐU. PÓSTKASSAR ÁSAMT VIÐMÓTI DYRASÍMA MED MYNDAVÉL ER STAÐSETT VÍÐ ADALINNGANG Á JARÐHÆÐ. Á JARÐHÆÐ ER SAMEIGINLEGT ÞVOTTAHÚS, RÆSTING AUK TÆKNI OG GEYMSLUHÓLFA. SORPGERÐI OG REIÐHJÓLAGRINDUR ER STAÐSETT Í PORTI VÍÐ AUSTURHLIÐ HÚSSINS.

BURÐARVIRKI:

MATSHLUTINN ER ANNARS VEGAR TVEGGJA HÆÐA FRAMHÚS MED BERANDI STAÐSTEYPTUM SÚLUM OG BITUM OG FORSTEYPTUM RIFJAPLÖTUM AÐLIGGJANDI AÐ GÖTU OG HINSVEGAR SAMTENGT EINNAR HÆÐAR BAKHÚS BYGGT UPP Á SAMA HÁTT AFTAN VÍÐ FRAMHÚSIÐ. GÓLF ANNARAR HÆÐAR OG ÞAKPLÖTUR ERU RIFJAPLÖTUR, ÞAK:

OFAN Á ÞAKPLÖTU ER UPPSTÓLAD BÁRUJÁRNS KLÆTT TRÉSPERRUÞAK EINANGAÐ MED STEINULL. UPPSTÓLAD ÞAK YFIR VESTASTA HLUTA BAKHÚSS ER FJARLÆGT OG ÞAKPAPPI SOÐINN Á STEYPTA ÞAKPLÖTUNA SEM EINANGRAST MED STEINULL UNDIR PLÖTU. NÚVERANDI ÚTVEGGJAEINANGRUN OG KLÆÐNINGAR INNAN Á ÚTVEGGJUM ER FJARLÆGD OG ÚTVEGGIR EINANGRAÐIR Á NÝ AÐ UTANVERÐU MED STEINULL OG KLÆDDIR Á NÝ MED SLÉTTI HVÍTRI OG BÁRUFORMAÐRI SILFURGRÁRI ÁLKLEÐNINGU.

KÓLNUNARTÖLUR:

ÞAK	0,2 W/m² K (200 mm steinull)
VEGGIR	0,4 W/m² K (100 mm steinull)
GÓLF Á FYLLINGU	0,3 W/m² K (75 mm polystyreni)
GLUGGAR	2,0 W/m² K (tvöfalt K-gler)
HURÐIR	3,0 W/m² K

SVALIR:

SVALAGANGUR Á ANNARI HÆÐ MEDFRAM AUSTUR OG VESTURHLIÐ ER BYGGÐUR ÚR GALVANISERUÐU STÁLBURÐARVIRKI INNSPENNTU Í BURÐARVIRKI HÚSSINS. GÓLF SVALAGANGS ER KLÆTT HARÐVIÐARPLÓNKUM OG KLÆTT AÐ NEDANVERÐU MED MÁLMKLÆÐNINGU. ÚTIHURÐIR OG GLUGGAR ERU HVÍTT Á LIT Í ÁL/TRÉ KERFI.

ELDVARNIR:

ALLIR MILLIVEGGIR Á MILLI ÍBÚÐARHERBERGJA ERU EI60. ALLAR KLÆÐNINGAR ERU Í FLOKKI 1. ALLAR ÍBÚÐAEININGAR SKULU ÚTBÚNAR VIÐURKENNDUM REYKSKYNNJURUM OG HANDSLÖKKVITÆKJUM. BRUNAMÓTSSTAÐA VEGGJA ER UMLYKJA LAGNASTOKKA SKAL VERA AEI-60. ÍBÚÐARHERBERGI Á JARÐHÆÐ Hafa ÖLL BEINT AÐGENGI ÚT ÚR HÚSI. ÍBÚÐARHERBERGI Á ANNARI HÆÐ Hafa ÖLL BEINT AÐGENGI ÚT Á OPINN SVALAGANG. HÚSIÐ VERÐUR MED ÖRYGGISKERFI BEINTENGDU VÍÐ VAKTSTÖÐ. FRÁGANGUR ELDVARNA ER HÁÐUR SAMÞYKKI ELDVARNAREFTIRLITS.

A - BREYTING: 22.10.2008 ~~...~~ starfsmannabústaða, svalir breikkaðar, handrið hækkað

Afstöðumynd 1:500

VEKTOR - hönnun og ráðgjöf - Akralind 6, 201 Kópavogi.		Jón Hrafn Hlökkversson byggingarfræðingur Kt. 260662-6519 sími: 554-6650 fax: 554-6669	
Teikn. nr.	Tilvisun á teikningu	Br.	Dags.
Samþykkt		Dagssetning 03.07.2008	
Verkn. nr. 87		Mælikvarði 1:500	
Samþykkt		Teikn. nr. A-101	

DALSHRAUN 13
 BYGGINGARNEFNDARTEIKNINGAR
 AFSTÖÐUMYND - SKÝRINGAR

A2