

AFSTÖÐUMYND MKV.1:500

**BRUNAT/ÆKNILEG ATRÍÐI**

Brunahöfn  
 Nýverandi bygging er ein brunasamstaða sem skiptist í 4 brunahöf.  
 Brunarvirkni  
 Brunarvirkni veggja og hæðarskila verða R60 eða fjöldi þessi miðað við brunanlag og brunnaðreikning, sjá viðauka 2. Einnig þök á lagaröðum sem er óvæð stálvirki.  
 Brunamótaða brunarvirkni stíga í skrifstofuhúta verður A-R30.  
 Grindarperur yfir skrifstofum verða einangraðar og klæddar plötum og þannig getar E60 sbr. g. 132.11 Bygging og gæðingur [1].  
 Brunarvirkni undir steinstæptum hæðarskílum verða stálvirki, eldvarðar með málingu R60 og einnig brunarvirki þakna sem eru inn í skrifstofubyggingunni.  
 Útveggir og þök  
 Útveggir og þök eru byggð úr stáli.  
 Óbrennanleg einangrun er í veggjum og þaki. Á þaki er þakdúkur í flokki T.  
 Klæðningar  
 Húsið er klædd utan með stáli og lagaröðin einnig að innan (sam sem er fjöldi klæðningar í flokki 1 á óbrennanlegu undirlagi).  
 Verulunar- og skrifstofuhúsið er klætt innan með plötum í fl. 1. Gólfefni í flokki G.  
 Fíktaleiðir  
 Fíktaleiðir skv. teikningu. Húrdír í fíktaleið skal vera hægt að opna innan frá án lykila eða verkara.  
 Brunavörðunarkerfi  
 Í allri byggingunni er brunavörðunarkerfi samkvæmt reglum Brunamátstofnunar og ÍST EN54. Stjórnstöðin er vöð inni dýr í verulun.  
 ÚT-ljós og neyðarljós  
 skv. ÍST EN 1838 og ÍST EN 50172.  
 Brunanlag  
 Brunanlag í stærri lagaröðum starfar fyrst og fremst af timri í buntum (reiknað er með allt að 10 m3). Búntin skulu ekki geymd fast við brunaröð.  
 Handeddögubúnaður  
 Brunaslöngur skv. teikningu. Handeddögubúnaður stöðsetur náðlegi slönguketum í samráði við eivamarkaðshöf.  
 Reyklosun  
 Þakgluggar eru með auðbrennanlegu plasti til reykraðingar í lagaröðum, 24 m2 stærri húsinu en 18 m2 í því minna.  
 Sjálfvirk reykfuga yfir stíga í skrifstofuhúta 1m2 að stærð.  
 Notkun  
 Eins og fram kemur í brunahöfnun þessari byggir hún að verulegu leyri á þeirri staðreynd að brunanlag er afar lágt í lagaröðunum og að þar getur vart myndast sú eldur sem ógnar brunarstáli né gætur brunaskilum. M.ö.ö. þá er lágt brunanlag megin forsenda hönnuðarinnar og þeirri forsendu má ekki breyta öru víli en að brunahöfnunin verði endurskoðuð að ný gerð. Þetta takmarkar að sjálfstöðu notkna húsinu til annarra nota en húsið er hannað fyrir. Þá kemur t.d. til greina að selja sprengir í lagaröðum. Raunbrunnaðreikningar  
 Vagna lágna brunanlag í lagaröðunum, takmarkaðs brunnafts og mikillar reykraðingar verður hitastigið í lagaröðum lágt. Vöð hönnun brunaskila er því nóg taka tilli til staðbundna brunna með 30 mínútna brunaskilum.  
 Einnig verður áhrif staðbundna brunna á stálvirki í þaki takmarkað og langt undir kritisku hitastigi fyrir stálið. Það er því ekki sérstök ástæða til að verja það.  
 Tíminn að kritiskri reykþöð verður yfir 4,5 mínútur í lagaröðum stál, en yfir 9 mínútur fyrir lagaröðum fyrir svart stál.


**HÚSLÝSING**

Húsið verður notað fyrir verulun, skrifstofur og lagerhald. Fjöldi starfsmanna er 13 manna.  
 Stærð bitastæði eru vöð húsið.  
 Grunnur, 1 hæð og gólf úr steinstæptu.  
 Grunnur er einangraður utan frá með 75mm plastainangrun.  
 Húsið er byggt upp með stálgrind, klætt með stáli og einangrað með steinuli.  
 Þök er úr þensandi stálplötum, einangrað með 200mm steinuli og klætt með pvc þakdúki.  
 Gittersperur í lofti skrifstofubyggingar eru klæddar með gipsi.  
 Húsið er með vatnsblásunum, gólfhitu og ofnum á 2. hæð skrifstofu.  
 Loftþröðing kemur í gluggalausa rými.  
 Kólnunartölur:  
 Gólf: 0,3 W/m²K í skrifstofuhúta, 0,4 W/m²K í vinnurými  
 Þak: 0,29 / 0,2 W/m²K  
 Veggir: 0,29 W/m²K  
 Gluggar: 2,0 W/m²K  
 Láttir innveggir úr þekktuðum 35x70 -600 klætt beggja megin með 2x13mm gipsi.  
 Gluggar eru slúgluggar. Kólnunartölur eru stálsamlokunartölur.

**HEILBRIGÐISEFTIRLIT**

Húsnæðið er skilgreint sem atvinnuhúsnæði. Verði starfsleyfisráðgjafi samkvæmt lögum um höllustuð og mengunavæðingur nr. 71/1998 m.a.b. Húsnæðinu ber rekstraraðila að alla starfsleyfis heilbrigðisfréttir Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis. Mengunavæðingunni á frávæðing og útbúnaður verður komið fyrir í samræmi við ákveðun heilbrigðisnefndar.

**SKÝRINGAR**



**STÆRDIR**

1.HÆÐ	2.398,1 m²	21.348,8 m²
2.HÆÐ	254,2 m²	1.014,3 m²
SAMTALS	2.652,3 m²	22.363,1 m²
LÖÐ	9.932,5 m²	
NYTING	0,28	

Staðgreinir: 1400-1-00950120

**BREYTINGAR:**

A: 11.11.2008 Tvö "skrifstofuhús" sett tímabundið inn á lóðina að vestan.

**ÁLFHELLA 12-14 HAFNAFIRÐI**

Anna Margrét Hauksdóttir arkitekt - kt. 120665 - 3169  
 Anton Örn Brynjarsson verkfræðingur - kt. 270559 - 7199  
 Fanney Hauksdóttir arkitekt - kt. 170561 - 7249  
 Haukur Haraldsson tæknifræðingur - kt. 260938 - 2079

**AVH** Afstöðumynd  
 ARKITEKTUR - VERKFRÆÐI - HÖNNUN

Dagsetning: 18.04.2008  
 Mælikvarði: 1:500  
 Teiknaði: GMJ  
 Yfirfariði: AMH  
 Breyting: \_\_\_\_\_

**A-100**