



13
SKÓGARÁS 16 HAFNARFIRÐI
LANDNÚMÉR 207309

BYGGINGARLÝSING

ÚTVEGGI OG BURÐARVEGGIR ERU STAÐSTEYPTIR OG EINANGRÁÐIR AÐ INNAN MEB PLASTEINANGRUN. GÓLFPLÖTUR OG ÞAKPLÖTUR ERU STAÐSTEYPTAR. GLUGGAR ERU ÚR ÁLI OG TIMBRI Í LJÓSUM LIT. VEGIÐ MEÐALTAL U-GILDIS ÚTVEGGJA ER 0.75W/M2 K. EINANGRA SKAL BOTNPLÖTUR OG INNAN Á SÖKKLA MEB 75 mm POLYSTERENE. STEINSTEYPT ÞÖK ERU EINANGRUÐ AÐ OFAN, KLÆTT MEB PAPPÁ OG FERGUÐ. ALLUR FRÁGANGUR ÞAKSINS SKAL VERA SKV. FYRIRMÆLUM OG VERKLÝSINGUM FRAMLEIÐANDA ÞAKEFNIS. ÖLL EINANGRUN SKAL UPPTYLLA ÁKVÆÐI GR 180 Í BYGGINGARREGLUGERÐ. ÞAKFRÁGANGUR SKAL UPPTYLLA ÁKVÆÐI GR. 136.3 Í BYGGINGARREGLUGERÐ. ÖLL LOKUR RÝMI ERU LOFTFRÆST. INNVEGGIR ERU ÚR TVÖFÖLDU GIFSI Á BLIKKGRIND. ALLAR KLÆÐNINGAR SKULU VERA Í FLOKKI 1. U-GILDI BYGGINGARHLUTA SKAL UPPTYLLA ÁKVÆÐI BYGGINGARREGLUGERÐAR GR. 180.3. TÆKNILEGAR ÚTFÆRSLUR SKULU AÐ ÖÐRU LEYTI UPPTYLLA ÁKVÆÐI BYGGINGARREGLUGERÐAR. ALLT LITAVAL VERÐUR ÁKVÆÐIÐ AF ARKITEKT OG VERKKAUÐA. LJÓSIÐ ER VERÐA RÁÐANÐI. SORPGEYMSLUR ERU ÚR STEINSTEYPTUM EININGUM.

HELSTU STÆRÐIR

1. HÆÐ = 103.3 m² 289.2 m³
2. HÆÐ = 170.3 m² 599.6 m³
SAMTALS = 273.6 m² 925.2 m³

STÆRÐ LÓÐAR = 770.4 m²
NÝTINGARHLUTFALL = 0.36
FJÖLDI BILASTÆÐA Á LÓÐ = 3

BREYTT: 15.11 2008 ÓÓÁ
MKV.: 1:100, 1:500
DAGS. 15.07 2007
TEIKNUN: ÓÓÁ

13
SKÓGARÁS 16 HAFNARFIRÐI
AFASTÖÐUMYND

Ólafur Ó. Axelsson arkitekt FAÍ
KJARTANSGÖTU 2 105 REYKJAVÍK
sími 551 2474 farsími 663 5693
kt 041251-3019 olafur@vaarkitektar.is

01