



**SKÝRINGAR**

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPIPUR OG TAUGAR 3x1,5".  
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.  
 TENGLAR VIÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.  
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.  
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.  
 HÆÐ Á BJÖLLUM SÉ 220sm.  
 MÁLSTRAUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.

L = SJÓNVARP, F = BÆJARSÍMI, T = TÖLVA  
 Br, Bj = BRUNAVÍÐV.BJÖLLUR, Bj = ÚTHRINGINGARBJÖLLUR

REYKSKYNJARI jóniskur  
 REYKSKYNJARI optiskur  
 HANDBRUNABÓÐI, H=130sm  
 HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT

HRINGHELLA 4 HAFNARFIRÐI		VÖRUBÍLASTÖÐIN RAFLÖGN		SKV. 1:50
TERA s/p				TEKNI. 3
RAFMAGNSVERKFR.ÆDISTOFA				SÍÐASTA TÖR.
EDMUND HELLERSEN				TNR. 3 AF 6
TRAUSTRÁVEINIBRÖNN				ÚTL.
SARÞMAGNSDIFR.				GEYMSLUR
SÍMI 5687388				A

A	02-10-15	FULLNÁÐARTEIKNING	B.P.T. T.S.	TERA s/p	22046-2489
ÚTL.	DACS	FRÁGANGUR	TEKNI. HANNAÐ	SARÞMAGNSDIFR.	KENNITALA