



**SKÝRINGAR**

LAGNIR ERU HULDAR 16mm PLASTPIPUR OG TAUGAR 3x1,5".  
 HÆÐ Á ROFUM SÉ 105 sm.  
 TENGLAR VÍÐ ROFA SÉU Í SÖMU HÆÐ OG ROFAR.  
 HÆÐ Á TENGLUM SÉ 20sm.  
 HÆÐ Á VEGGLJÓSUM YFIR VÖSKUM SÉ 210sm.  
 HÆÐ Á BJÖLLUM SÉ 220sm.  
 MÁLSTRÁUMUR ROFA SÉ 10A, EN TENGLA 16A.

L = SJÓNVARP, F = BÆJARSIMI, T = TÖLVA  
 Br.Bj.=BRUNAVÍÐV.BJÖLLUR, Bj.= ÖÞRINGINGARBJÖLLUR

[R] REYKSKYNJARI Jóniskur  
 [R] REYKSKYNJARI optiskur  
 [H] HANDBRUNABÓÐI, H=130sm  
 ○→ HREYFISKYNJARI ÞJÓFAVARNARKERFIS H=V/LOFT

NEMA ANNARS SÉ GETIÐ

A		02-10-15	FULLNADARTEIKNING	B.P.T	T.S.	J. Pauli Sveinbjörn	22.04.2019	22.04.2019	TERA s/f	RAFMAGNVERKFRÆDISTOFA	SMV. 1:50	TEK.NR. 4	NESTA TR.	TR. 4	UTG. 6	UTG. A
ÚTG.	DAGR			TEK.	HANND.	SAMÞYKKT	KESTIÐALA			EDMUNDUR HELLERSKI FRÁUSTI SVENNÞORSSON	RAF. MARGN. ESKUR SÍÐI 5687388					